

Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Томская область, г.Томск, ул. Бела Кула, 28.

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик: _____ //
 Директор: _____ //

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
 (локальная смета)

Капитальный ремонт. Молниезащита и заземление.
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Рабочая документация 16-03-3Г
 Сметная стоимость: 423,899.00 руб.
 Средства на оплату труда: 52,098.00 руб.
 Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016 года
 Проектная проверка достоверности определений сметной стоимости

№ п/п	Шифр и номер позиции и порядковая	Наименование работ и затрат, единица измерения	Колич-чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых общ.машин		
				всего	экс. маш. в т.ч., з/лп.	материалы		основная заработа	экс. маш. в т.ч., з/лп.	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел №1. Молниезащита.													
1	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 3 /лр	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных. 100 м3 конструкций ИР: 104%*0,85=88% ФОТ СП: 60%*0,8=48% ФОТ	0,036 (3,6/100)	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		93,23	2479,00 1169,00	1310 245			243,35 41,39	8,7606 1,49004
2	ФЕР101-02-057-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 3 /лр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта группов 2, 100 м3 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35-2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ИР: 80%*0,85*0,9=61% ФОТ СП: 45%*0,8*0,85=31% ФОТ	0,3302 (33,02/100)	1201,2 1201,2		1,181	7325,00 7325,00					154	58,47842
3	ФЕР101-02-061-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 3 /лр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта группов 1, 100 м3 грунта КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35-2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ИР: 80%*0,85*0,9=61% ФОТ СП: 45%*0,8*0,85=31% ФОТ	0,3302 (160/100)	663,75 663,75		1,183	4048,00 4048,00					88,5	33,606105
4	ФЕР108-02-172-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 3 /лр	Заземление горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м ИР: 95%*0,85=81% ФОТ СП: 65%*0,8=52% ФОТ	1,6 (160/100)	271,78 156,04	74,15 2,97	55,349	5433,00 4010,00	1016 76	408,00		16,6 0,22	26,56 0,352	

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во, шт	Стоимость, единицы (в базисном уровне цен с учетом поесх коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, по занятым об-д.машин	
				место осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл	материалы		место осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл	материалы	на единицу	место	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФЕРм08-02-472-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Проводник алюминиевый открыто по стержневому основанию из полосовой стали сечением 160 мм2, 100 м ИР: 95%*0,85=81% ФОТ СП: 65%*0,8=52% ФОТ	0,5 (210-160)/100	389,46 200,22	82,67 3,38	106,57	55,350 Проводник алюминиевый открыто по стержневым основаниям ОЗП=16,06; ЭМ=8,32; ЗПМ=16,06; МАТ=3,59	2143,00	1608,00	344 27	191,00	21,3 0,25	10,65 0,125
6	ООО "Элмаширом", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Полоса оцинкованная 40*4 (210м*1,3кг=273кг) (127,20/1,18/5,59*1,02=19,68), кг	273	19,68		19,68	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	30033,00			30033,00		
7	ФЕРм08-02-471-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Засылатель перфорированный из круглой стали диаметром 16 мм, 10 шт. ИР: 95%*0,85=81% ФОТ СП: 65%*0,8=52% ФОТ	4,8 (8*6)/10	155,02 77,93	51,63 1,89	25,46	55,348 Засылатели горизонтальный из стали ОЗП=16,06; ЭМ=8,35; ЗПМ=16,06; МАТ=5,94	8803,00	6007,00	2069 146	726,00	8,29 0,14	39,792 0,672
8	ФССЦ101-1924	[Исполнить] Электроды диаметром 4 мм Э42А, кг	-3,744 (-0,78*4,8)	10,57		10,57	101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А МАТ=6,97	-276,00			-276,00		
9	ООО "Элмаширом", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Заказ универсальный из нержавеющей стали ЗУ-2Н (550/1,18/5,59*1,02=85,05), шт.	8	85,05		85,05	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	3803,00			3803,00		
10	ООО "Элмаширом", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Электрод алюминиевый стержневой сборной из нержавеющей стали ЭЗП1-58-15-04 (16) (5440/1,18/5,59*1,02=841,21), комплект	8	841,21		841,21	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	37619,00			37619,00		
11	ООО "Элмаширом", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Головка арматура ГП-58-11 (150/1,18/5,59*1,02=23,20), шт.	8	23,2		23,20	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	1038,00			1038,00		
12	ООО "Элмаширом", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Насадка ударника ИУ-1 (895/1,18/5,59*1,02=138,40), шт.	8	138,4		138,40	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	6189,00			6189,00		
13	ФЕР46-08-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Установка анкеров в отверстие глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера 10 мм, 100 шт. ИР: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ	1,36	79,82 64,32	15,5		46.132 Установка анкеров с применением смесей серии MASTERFLOW ОЗП=16,06; ЭМ=6,86; ЗПМ=16,06	1549,00	1405,00	145		7,54	10,2544
14	ФЕР46-08-012-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	10 мм изменение глубины отверстия добавлять (умельшить) к расценке 46-08-012-02, 100 шт.	1,36	7,4 6,06	1,34		46.132 Установка анкеров с применением смесей серии MASTERFLOW ОЗП=16,06; ЭМ=6,86; ЗПМ=16,06	145,00	132,00	12		0,71	0,9656
15	ООО "Элмаширом", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Анкерная проволока ИПТ-V-5 8 М10*115 (43,72/1,18/5,59*1,02=6,80), шт.	136	6,8		6,80	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	5170,00			5170,00		

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кольч-чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом коэффициентов к позициям)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-д, не занятых обсл.машин	
				всего	экспл.ман. в т.ч. з/бр.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.ман. в т.ч. з/бр.	материалы	на единицу	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	ООО "Элмаширом", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Химический анкер НП-НУ 70 330/2 (2134,86/1,18/5,59*1,02=330,12), шт.	6	330,12		330,12	таб.1.2 п.4 Индекс к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	11072,00			11072,00		
17	ФЕРм08-02-472-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм, 100 м ИР: 95%*0,85=81% ФОТ СП: 65%*0,8=52% ФОТ	4,8	541,57 188,94	51,62 1,49	301,01	55,350 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям ОЗП=16,06; ЭМ=8,32; ЗПМ=16,06; МАТ=3,59	21814,00	14565,00	2061 115	5187,00	20,1 0,11	96,48 0,528
18	ФССЦ101-1627	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм, т	-0,192 (-0,04*4,8)	5763		5763,00	101-1627 Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм МАТ=4 754	-5260,00			-5260,00		
19	ООО "Элмаширом", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Круг 8 оцинкованный (89/1,18/5,59*1,02=13,76), м	480	13,76		13,76	таб.1.2 п.4 Индекс к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	36921,00			36921,00		
20	ООО "Элмаширом", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Смазка антикоррозионная токопроводящая 200г (280/1,18/5,59*1,02=43,30), шт	3	43,3		43,30	таб.1.2 п.4 Индекс к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	726,00			726,00		
21	ООО "Элмаширом", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Лента-термостик 50мм (65/1,18/5,59*1,02=10,65), м	34 ((10*3)+(2*2))	10,05		10,05	таб.1.2 п.4 Индекс к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	1910,00			1910,00		
22	ФЕРм10-06-037-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)-держатели проводника, 100 шт. ИР: 100%*0,85=85% ФОТ СП: 65%*0,8=52% ФОТ	1,36 ((128+8)/100)	59,66 56,05		3,61	57,329 Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) ОЗП=16,06; МАТ=5,67	1252,00	1224,00		28,00	6,18	8,4048
23	ООО "Элмаширом", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Держатель проводника из горючешокоплавленной стали ДПУ-30ПЦ (180/1,18/5,59*1,02=27,83), шт	128	27,83		27,83	таб.1.2 п.4 Индекс к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	19913,00			19913,00		
24	ООО "Элмаширом", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Держатель проводника из горючешокоплавленной стали ДПУ-45ПЦ (170/1,18/5,59*1,02=26,29), шт	8	26,29		26,29	таб.1.2 п.4 Индекс к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	1176,00			1176,00		

№ п/п	Шифр и номер позиции и марка	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с коэффициентами к позиции)				Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, из них: на обклад. машин	
				исполнители	материалы	исполнители	материалы		исполнители	материалы	на единицу	исего		
				исполнители	материалы	исполнители	материалы		исполнители	материалы	исполнители	материалы	на единицу	исего
				в т.ч. з/шт.	в т.ч. з/шт.	в т.ч. з/шт.	в т.ч. з/шт.		в т.ч. з/шт.	в т.ч. з/шт.	в т.ч. з/шт.	в т.ч. з/шт.		
				в т.ч. з/шт.	в т.ч. з/шт.	в т.ч. з/шт.	в т.ч. з/шт.		в т.ч. з/шт.	в т.ч. з/шт.	в т.ч. з/шт.	в т.ч. з/шт.		
25	ФЕР134-02-064-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Установка стоек телефонных однопарных, 1 стойка КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЭП=1,15; МДС 81-35.2004 пп.4.7 НП: 100%*0,85*0,9=77% ФОТ СП: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ	8	295,36 29,8	265,56	7	8	15302,00 4403,00	10899,00	11	12	13	3,17	29,164
26	ФССЦ110-0214	[Некомпл.] Стойки телефонные с трверелцами, покковками и болтами для крепления, однопарные, шт.	-8 (-1*8)	252,01	252,01	6	7	-10407,00	-10407,00					
27	ООО "Элмашром", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Молниеприемник стержневой сборной козырькой МСС-3-5КД-1500-125 ГЦ (6100/1,18/5,59*1,02=943,27), шт	8	943,27	943,27			42183,00	42183,00					
28	ООО "Элмашром", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Зажим крестообразный из торчсочинкованной стали К1-ГЦ (99/1,18/5,59*1,02=15,31), шт	24	15,31	15,31			2054,00	2054,00					
29	ФЕР10-06-037-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)-держатели проволочная, 100 шт. НП: 100%*0,85=85% ФОТ СП: 65%*0,8=52% ФОТ	3,16 (229+87)/(100)	59,66 56,05	3,61			2909,00	65,00			6,18	19,5288	
30	ООО "Элмашром", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Держатели проволочная ДПК-100ГЦ (195/1,18/5,59*1,02=30,15), шт	229	30,15	30,15			38595,00	38595,00					
31	ООО "Элмашром", счет № М/1246 от 12.02.2016г.	Козырьковый держатель проволочная КД-1.1-100-135ГЦ (395/1,18/5,59*1,02=61,08), шт	87	61,08	61,08			29705,00	29705,00					
32	ФЕР108-02-472-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям, 100 м НП: 95%*0,85=81% ФОТ СП: 65%*0,8=52% ФОТ	0,08 (8/100)	519,48 302,3	31,61 0,41			416,00	388,00	11			32,16 0,03	2,5728 0,0024
33	ФССЦ1502-0526	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 50 мм2, 1000 м	0,008	38745,62	38745,62			2009,00	2009,00					

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, по занятым обсл.машин							
				всего	экспл.маш. в т.ч. з/дл.	материалы		основная зарплата	всего	материалы	на единицу	всего							
													осл.зарплата	6	7	10	11	12	13
34	ФЕР27-04-01-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле) КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35-2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ИР=1,42%; ОЗП=0,85*0,9=109% ФОТ СП: 95%*0,8*0,85=65% ФОТ	4	2381,84 126,07	2238,69 187,94	17,08	8	1113,00	84,00	1023 136	7,00	15,72 14,81	0,650808 0,66645						
35	ФССЦ408-0200	Смесь песчано-гравийная природная, м3	4,608	60	60,00	60,00	408-0200 Смесь песчано-гравийная природная МАТ=10,839	2997,00			2997,00								
36	ФЕР11-01-019-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм, 100 м2 покрытия КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35-2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ИР=1,42%; ОЗП=0,85*0,9=94% ФОТ СП: 75%*0,8*0,85=51% ФОТ	0,18	2168,57 238	18,92	1911,65	11.53. Устройство покрытий асфальтобетонных: литых ОЗП=16,06; ЭМ=11,28; ЗПМ=16,06; МАТ=9,94	4260,00	791,00	48	3420,00	26,24	5,43168						
37	ФЕР11-01-019-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01, 100 м2 покрытия КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35-2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 Общая толщина 100мм (100-25)/5=15 ОЗП=15; ИР=1,42%; ОЗП=0,85*0,9=94% ФОТ СП: 75%*0,8*0,85=51% ФОТ	0,18	375,41 27,03	348,38	10698,00	11.53. Устройство покрытий асфальтобетонных: литых ОЗП=16,06; ЭМ=11,28; ЗПМ=16,06; МАТ=9,94	10698,00	1348,00		9350,00	2,98	9,2529						
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:													53 527,92	2 983,24	908,51 44,72	49 636,15	360,55 3,84	360,55	3,84
В том числе, коэффициенты (страточко):																			
Коэффициент "МДС 81-35-2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (пп.2,3,25,34,36,37)													157,00	136,00	21,00		360,55	3,84	
Коэффициент "Общая толщина 100мм (100-25)/5=15" - ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15; МАТ=15; ТЗР=15; ТЗМ=15 (п.37)													956,00	78,00	2,00	878,00	360,55	3,84	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:													346 859,00	51 352,00	8 039,00 746,00	287 468,00	360,55 3,84	360,55	3,84
Накладные расходы: 104%*0,85=88% ФОТ (п.1)													1 244,00						
Накладные расходы: 80%*0,85*0,9=61% ФОТ (п.2.3)													6 937,00						

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Цена	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых общ. машинами	
					Итого	экспл. маш. в т.ч. з/шт.	материалы		Итого	экспл. маш. в т.ч. з/шт.	материалы	на единицу	Итого	
														Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п.4.5.7,17,32)						21 824,00						
		Накладные расходы: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ (п.13,14)						1 291,00						
		Накладные расходы: 100%*0,85=85% ФОТ (п.22,29)						3 458,00						
		Накладные расходы: 100%*0,85*0,9=77% ФОТ (п.25)						3 390,00						
		Накладные расходы: 123%*0,85*0,9=94% ФОТ (п.36,37)						2 011,00						
		Накладные расходы: 142%*0,85*0,9=109% ФОТ (п.34)						240,00						
		Итого по накладным расходам по разделу:						40 395,00						
		Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.1)						679,00						
		Сметная прибыль: 45%*0,8*0,85=31% ФОТ (п.2,3)						3 526,00						
		Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.4.5.7,17,22,29,32)						16 126,00						
		Сметная прибыль: 70%*0,8*0,85=49% ФОТ (п.13,14)						737,00						
		Сметная прибыль: 65%*0,8*0,85=49% ФОТ (п.25)						1 937,00						
		Сметная прибыль: 75%*0,8*0,85=51% ФОТ (п.36,37)						1 090,00						
		Сметная прибыль: 95%*0,8*0,85=65% ФОТ (п.34)						143,00						
		Итого по сметной прибыли по разделу:						24 238,00						
		Итого:						411 492,00						
		Ремонт : благоустройство						4 402,00						
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрупнительным)						21 836,00						
		Электромонтажные работы : по другим объектам						68 908,00						
		Материалы не учтенные расценками						273 113,00						
		Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						3 722,00						
		Монтаж : Сооружения связи, радионавигация и телевидения : прокладка и монтаж сетей связи						9 734,00						
		Сооружения связи, радионавигация и телевидения : прокладка и монтаж сетей связи						10 222,00						
		Полы						18 059,00						
		Автомобильные дороги						1 496,00						
		Итого по разделу 1. Монтажные работы.						411 492,00						
38	ФЭСЧпг05-01-03-03200	Перевозка грузов I класса при загрузке вагоном 3 т на расстояние от 3100 до 3200 км, 1 т груза	0,501	3636,61			таб.5 пз.1 Перевозка грузов I-III класса (таблица 05-01 - 05-08) ПЗ=6,81	12407,00						
	11.1.20.15 № 899/пр							1 821,94						
		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:						12 407,00						
		Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:												
		Итого:						12 407,00						
		Перевозка грузов железнодорожными прицепом						12 407,00						
		Итого по разделу 2. Доставка материалов и оборудования из г. Нижний Новгород в г.Томск.						12 407,00						
		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г.:						55 349,86	2 983,24	908,51	49 636,15		360,55	
		В том числе, коэффициенты (справочно):								44,72			3,84	
													360,55	
													3,84	
		Коэффициент "МДС 81-35-2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений технологических процессов в новом строительстве по ГЭСН-16" - ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ТЭР=1,15; ТЭМ=1,25 (п.2.3.25,34,36,37)						157,00	136,00	21,00			360,55	
		Коэффициент "Общая толщина 100мм (1100-25/5=15)" - ОЭП=1,5; ЭМ=1,5; ТЭМ=1,5; ТЭР=1,5; ТЭМ=1,5 (п.37)						956,00	78,00	2,00	878,00		360,55	
		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах:						359 266,00	51 352,00	8 039,00	287 468,00		360,55	
										746,00			3,84	
		Накладные расходы: 104%*0,85=88% ФОТ (п.1)						1 244,00						
		Накладные расходы: 80%*0,85*0,9=61% ФОТ (п.2,3)						6 937,00						
		Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п.4.5.7,17,32)						21 824,00						
		Накладные расходы: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ (п.13,14)						1 291,00						
		Накладные расходы: 100%*0,85=85% ФОТ (п.22,29)						3 458,00						
		Накладные расходы: 100%*0,85*0,9=77% ФОТ (п.25)						3 390,00						
		Накладные расходы: 123%*0,85*0,9=94% ФОТ (п.36,37)						2 011,00						
		Накладные расходы: 142%*0,85*0,9=109% ФОТ (п.34)						240,00						

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)				Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин	
				всего	экспл. маш. в т.ч. з/лн.	материалы	основная заработа		экспл. маш. в т.ч. з/лн.	материалы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		ИТОГО накладных расходов по смете:						9						
		Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.1)						40 395,00						
		Сметная прибыль: 45%*0,8*0,85=31% ФОТ (п.2.3)						679,00						
		Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.4.5.7.17.22.29.32)						3 526,00						
		Сметная прибыль: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ (п.13.14)						16 126,00						
		Сметная прибыль: 65%*0,8*0,85=49% ФОТ (п.25)						737,00						
		Сметная прибыль: 75%*0,8*0,85=51% ФОТ (п.36.37)						1 937,00						
		Сметная прибыль: 95%*0,8*0,85=65% ФОТ (п.34)						1 090,00						
		ИТОГО сметной прибыли по смете:						143,00						
		Итого по смете:						24 238,00						
		Ремонт: благоустройство						4 402,00						
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						21 836,00						
		Электрооптические работы: на других объектах						68 908,00						
		Материалы не учтенные расценками						273 113,00						
		Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						3 722,00						
		Монтаж: Сооружения связи, радиопередачи и телевидения: прокладка и монтаж сетей связи						9 734,00						
		Сооружения связи, радиопередачи и телевидения: прокладка и монтаж сетей связи						10 222,00						
		Поля						18 059,00						
		Переозка грузов железнодорожным транспортом						12 407,00						
		Автомобильные дороги						1 496,00						
		Итого						423 899,00						
		В том числе:												
		Материалы						287 468,00						
		Машин и механизмы						8 039,00						
		ФОТ						52 098,00						
		Накладные расходы						40 395,00						
		Сметная прибыль						24 238,00						
		Итого:						423 899,00						
		ВСЕГО по смете						423 899,00						

Составил: инженер-сметчик ООО "СПК" Александрова Т.Н.

Проверил:

Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Бела Куна, 28.

УТВЕРЖДАЮ:
Заказчик:
Директор: //

(индивидуальные сведения)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

Капитальный ремонт крыши
(именование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Рабочая документация 16-03-АС
Сметная стоимость: 5 094 003,00 руб.
Средства на оплату труда: 843 500,00 руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на I кв. 2016 года

СОГЛАСОВАНО:
Подрядчик:
Директор: //

Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, по занятым обсл.машин		
				всего	экспл.маш. в т.ч. з/лн.	осн. зарплата		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/лн.	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел №1 Демонтажные работы													
1	ФЕР16-01-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (220,26м ² *12кг=2,643т), 100 м ² покрытия НР: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ	2,2026 (220,26/100)	153,59 112,16	41,43		46,72 Разборка покрытий кровель ОЗП=16,06; ЭМ=3; ЗПМ=16,06	4241,00	3968,00	274		14,38	31,673388
2	ФЕР12-01-017-01 (прим.) Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м ² стяжки КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- Демонтаж (разборка) прочих конструкций ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0; МАТ=0; ТЗР=0,5; ТЗМ=0,5	2,2026	1257,63 235,18	190,48 21,86	831,97	12,43. Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных ОЗП=16,06; ЭМ=8,77; ЗПМ=16,06; МАТ=5,63	5999,00	4160,00	1840 387		27,22 1,94	29,977386 2,136522
3	ФЕР12-01-017-02 (прим.) Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Разборка выравнивающих стяжек на каждый I кв. изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (220,26м ² *0,03м*1,9=12,55т), 100 м ² стяжки КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- Демонтаж (разборка) прочих конструкций ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0; МАТ=0; ТЗР=0,5; ТЗМ=0,5 --- Общая толщина 30мм ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15; МАТ=15; ТЗР=15; ТЗМ=15	2,2026	64,32 8,64	2,66 0,34	53,02	12,43. Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных ОЗП=16,06; ЭМ=8,77; ЗПМ=16,06; МАТ=5,63	2678,00	2292,00	385 90		1 0,03	16,5195 0,495585

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Колич- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)				Итого	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. маши	
				всего	осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	ФЕР12-01-017-02 (прим.) Приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (220,26м ² *0,03м*1,9т=12,55т), 100 м ² стяжки КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) прочих конструкций ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗР=0,5; ТЗМ=0,5 Общая толщина 30мм ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15; МАТ=15; ТЗР=15; ТЗМ=15	2,2026	64,32 8,64	2,66 0,34	53,02	12,43. Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных ОЗП=16,06; ЭМ=8,77; ЗПМ=16,06; МАТ=5,63	2678,00	2292,00	385 90		1	16,5195 0,495585	
4	ФЕР07-05-030-09 (прим.) Приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Демонтаж плит паркета массой до 0,5 т (40шт.*53кг=2,12т), 100 шт. сборных конструкций КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗР=0,8; ТЗМ=0,8 НР: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ СП: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ	0,4	2393,04 424,94	1208,32 170,91	759,58	7,74. Установка плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит паркета и мелких конструкций ОЗП=16,06; ЭМ=11,87; ЗПМ=16,06; МАТ=5,87	6774,00	2184,00	4590 878		46,29 12,66	14,8128 4,0512	
5	ФЕР46-04-001-04 Приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Разборка кирпичных стен (1,24м ³ *1,8т=2,232т), 1 м ³ НР: 155%*0,85*0,9=119% ФОТ СП: 100%*0,8*0,85=68% ФОТ	1,24	180,03 73,01	107,02 11,57		46,61 Разборка: кирпичных и мелкоблочных стен ОЗП=16,06; ЭМ=7,6; ЗПМ=16,06	2463,00	1454,00	1009 230		8,24 1,15	10,2176 1,426	
6	ФЕР46-04-008-01 Приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Разборка покрытый кровель из рулонных материалов (кровля над будками) (3,64м ² *12ш=43,68ш), 100 м ² покрытия НР: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ	0,0364	153,59 112,16	41,43		46,72 Разборка покрытый кровель ОЗП=16,06; ЭМ=3; ЗПМ=16,06	70,00	66,00	5		14,38	0,523432	
7	ФЕР8-1-1 Приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки сплошной, 100 м ² кровли НР: 83%*0,85=71% ФОТ СП: 65%*0,8=52% ФОТ	0,0364	160,11 120,57	39,74 6,21		84,1 Разборка деревянных элементов конструкций крыши ОЗП=16,06; ЭМ=12,01; ЗПМ=16,06	88,00	70,00	17 4		15,16 0,46	0,551824 0,016744	

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Колич-ва	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				всего	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	ФЕР12-01-01-1-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Демонтаж коппаков над шахтами в два канала (1,66м2*1шт*5,7м=0,151т), 1 коппак КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) прочих конструкций ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗР=0,5; ТЗМ=0,5 НР: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ СП: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ	16	444,13 16,46	0,87	426,80	12,28. Устройство коппаков над шахтами ОЗП=16,06; ЭМ=11,67; ЗПМ=16,06; МАТ=3,57	2196,00	2115,00	81		1,93	15,44	
9	ФЕРр83-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поксяков, сандринков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: Разборка двух слоев ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗР=2; ТЗМ=2 НР: 83%*0,85=71% ФОТ СП: 65%*0,8=52% ФОТ	1,45	71,18 70,98	0,2		84.3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали ОЗП=16,06; ЭМ=4,75; ЗПМ=16,06	3309,00	3306,00	3		9,1	26,39	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:														
В том числе, коэффициенты (справочно):														
Коэффициент " Демонтаж (разборка) прочих конструкций" - ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗР=0,5; ТЗМ=0,5 (п.2.3.8)														
Коэффициент "МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций" - ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗР=0,8; ТЗМ=0,8 (п.4)														
Коэффициент " Разборка двух слоев" - ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗР=2; ТЗМ=2 (п.9)														
Коэффициент " Общая толщина 30мм" - ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15; МАТ=15; ТЗР=15; ТЗМ=15 (п.3)														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:														
								11 651,20	1 419,33	1 149,95	9 081,91		146,11	
										131,84			8,13	
													146,11	
													8,13	
								-9 397,00	-401,00	-220,00	-8 778,00		146,11	
										-24,00			8,13	
								-435,00	-34,00	-97,00	-304,00		146,11	
										-14,00			8,13	
								103,00	103,00				146,11	
								174,00	133,00	41,00			8,13	
								27 818,00	19 615,00	8 204,00			146,11	
										1 589,00			8,13	
Накладные расходы: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ (п.1.5.6)								4 803,00						
Накладные расходы: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ (п.2.3.8)								8 320,00						
Накладные расходы: 155%*0,85*0,9=119% ФОТ (п.4)								3 644,00						
Накладные расходы: 85%*0,85=71% ФОТ (п.7.9)								2 400,00						
ИТОГО накладных расходов по разделу:								19 167,00						
Сметная прибыль: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ (п.1.5.6)								2 745,00						
Сметная прибыль: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ (п.2.3.8)								3 980,00						
Сметная прибыль: 100%*0,8*0,85=68% ФОТ (п.4)								2 082,00						
Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.7.9)								1 757,00						
ИТОГО сметной прибыли по разделу:								10 564,00						
Итого:								57 549,00						
Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								14 322,00						
Кровли								23 173,00						
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве: жилищно-гражданском								12 500,00						

№ п/п	№ Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин	
				всего	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		основная заработата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего	
													5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ремонт: крышки, кровли													
Итого по разделу 1 Демонтажные работы													
Раздел №2 Вывоз мусора, металлолома													
10	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1	42,98 4,15	32,19		1001-01-01-41 Мусора строительного с погрузкой вручную ПЗ=10,83	465,00	4,00	32		0,5777	0,5777
11	ФССЦпг01-01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковш до 0,5 м3, 1 т груза	19,2835 (19,64+0,6435-1)	3,28	2,77 0,32		1001-01-01-43 Мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковш до 0,5 м3 ПЗ=11,55	731,00		53 6		0,024	0,462804
12	ФССЦпг03-21-01-002 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 2 км, 1 т груза	0,6435 (0,151+0,174+0,3185)	3,86	3,86		таб.5 п.1.3. Автомобиль – самосвал, в/п до 10 т (таблица 03-21) ЭМ=9,72; ЗПМ=9,72	24,00		24			
13	ФССЦпг03-21-01-025 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 25 км, 1 т груза	19,64	17,32	17,32		таб.5 п.1.3. Автомобиль – самосвал, в/п до 10 т (таблица 03-21) ЭМ=9,72; ЗПМ=9,72	3306,00		3306			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:								448,88	4,15	428,25 6,17			0,58 0,46
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:								4 526,00	4,00	3 415,00 6,00			0,58 0,46
Итого:													
Прочие работы								4 526,00					
Перевозка грузов автомобильным транспортом								1 196,00					
Итого по разделу 2 Вывоз мусора, металлолома								3 330,00					
Итого по разделу 2 Вывоз мусора, металлолома								4 526,00					
Раздел №3 Общестроительные работы													

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позициям)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				всего	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ФЕР26-02-018-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириласк" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 100%*0,85*0,9=77% ФОТ СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ	36,6628 (3666,28/100)	159,27 83,38	74,06 1,04	1,83	26,106 деревянных конструкций составом "Пириласк" (любой модификации) ОЗП=16,06; ЭМ=11,36; ЗПМ=16,06; МАТ=17,05	96159,00	56459,00	38557 765	1144,00	8,87 0,09	373,9788914 4,124565
15	ФССЦ13-8072	Атласепик-агнпирен «ПИРИЛАСК-ЛЮКС» для древесины, кг	1026,56	18,53		18,53	ТССЦ11-0515-0005: 209,34/18,53=11,297 МАТ=11,297	214893,00			214893,00		
16	ФЕР08-02-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Кладка из кирпича столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 122%*0,85*0,9=93% ФОТ СП: 80%*0,8*0,85=54% ФОТ	1,95	1018,02 82,72	40,65 5,67	894,65	8,17. Кладка из кирпича конструктивный ОЗП=16,06; ЭМ=11,97; ЗПМ=16,06; МАТ=4,65	12277,00	2979,00	1186 222	8112,00	8,8 0,42	19,734 1,02375
17	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, буробетона и железобетона в деле КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 105%*0,85*0,9=80% ФОТ СП: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ	0,0252 (2,52/100)	58585,02 1404	1590,53 243	55590,49	6,1. Устройство бетонной подготовки ОЗП=16,06; ЭМ=11,99; ЗПМ=16,06; МАТ=4,82	8066,00	653,00	601 123	6752,00	180 18	5,2164 0,567

№ п/п	№ Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл. маш.	
				всего	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	ФССЦ401-0061	[Исключить] Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50), м3	-2,5704 (-102*0,0252)	520		520,00	401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) МАТ=4,878	-6520,00			-6520,00		
19	ФССЦ401-0066	Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	2,5704	592,76		592,76	401-0066 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) МАТ=5,099	7769,00			7769,00		
20	ФЕР46-08-012-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смеси серии MASTERFLOW, диаметр анкера до 20 мм и более, 100 шт. НР: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ	1,7 ((50+120)/100)	175,12 136,05	39,07		46.132 Установка анкеров с применением смеси серии MASTERFLOW ОЗП=16,06; ЭМ=6,86; ЗПМ=16,06	4170,00	3714,00	456		15,95	27,115
21	ФЕР46-08-012-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке 46-08-012-05, 100 шт. КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: — Общая глубина отверстий 300 ((300-100)/10=20) ОЗП=20; ЭМ=20; ЗПМ=20; МАТ=20; ТЗР=20; ТЗМ=2 НР: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ	1,2	15,69 12,37	3,32		46.132 Установка анкеров с применением смеси серии MASTERFLOW ОЗП=16,06; ЭМ=6,86; ЗПМ=16,06	5314,00	4768,00	547		1,45	34,8
22	ФЕР46-08-012-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке 46-08-012-05, 100 шт. КОЭФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: — Общая глубина отверстий 530 ((530-100)/10=43) ОЗП=43; ЭМ=43; ЗПМ=43; МАТ=43; ТЗР=43; ТЗМ=43 НР: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ	0,5	15,69 12,37	3,32		46.132 Установка анкеров с применением смеси серии MASTERFLOW ОЗП=16,06; ЭМ=6,86; ЗПМ=16,06	4761,00	4271,00	490		1,45	31,175
23	КП ООО "Знак" №61 от 15.03.2016г.	Состав Сила Стронт 316, расход 2кг на 0,001 м3 (59/1,18/5,59*1,02=9,12), кг	20	9,12		9,12	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	1020,00			1020,00		
24	Прайс лист Hilti	Резьбовая шпилька AM 16x3000 8.8 оцинкованная с гайкой, L=595мм (1203/5/5,59*1,02=73,17; 73,17*0,595=43,54), шт	120	43,54		43,54	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	29207,00			29207,00		
25	Прайс лист Hilti	Резьбовая шпилька AM 16x3000 8.8 оцинкованная с гайкой, L=780мм (1203/5/5,59*1,02=73,17; 73,17*0,780=57,07), шт	50	57,07		57,07	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	15951,00			15951,00		

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы (в балансовом уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин	
				всего	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
26	ФЕР10-02-001-01 (приск.) Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Укладка штота, 100 м2 КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-55.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 118%*0,85*0,9=90% ФОТ СП: 63%*0,8*0,85=43% ФОТ	0,0625 (6,25/100)	7078,54 193,55	334,99 18,63	6550,00	10,153 Укладка штота доштота над подпольными каналами ОЗП=16,06; ЭМ=11,46; ЗПМ=16,06; МАТ=7,71	3680,00	223,00	300 23	3156,00	25,4 1,38	1,825625 0,1078125	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:								37 537,42	3 518,02	2 927,60 56,47	31 091,80		493,84 5,82	
В том числе, коэффициенты (справочно):														
Коэффициент "МДС 81-55.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.14,16,17,26)								1 203,00	490,00	714,00			493,84	
Коэффициент "Общая глубина отверстий 300 (300-100)/10=20" - ОЗП=20; ЭМ=20; ЗПМ=20; МАТ=20; ТЗР=20; ТЗМ=2 (п.21)								338,00	282,00	76,00			493,84	
Коэффициент "Общая глубина отверстий 530 ((530-100)/10=43)" - ОЗП=43; ЭМ=43; ЗПМ=43; МАТ=43; ТЗР=43; ТЗМ=43 (п.22)								329,00	260,00	70,00			493,84	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:								396 687,00	73 067,00	42 137,00 1 133,00	281 484,00		5,82	
Накладные расходы: 100%*0,85*0,9=77% ФОТ (п.14)								44 062,00						
Накладные расходы: 122%*0,85*0,9=93% ФОТ (п.16)								2 977,00						
Накладные расходы: 105%*0,85*0,9=80% ФОТ (п.17)								621,00						
Накладные расходы: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ (п.20-22)								10 713,00						
Накладные расходы: 118%*0,85*0,9=90% ФОТ (п.26)								221,00						
ИТОГО накладных расходов по разделу:								58 594,00						
Сметная прибыль: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ (п.14,20-22)								33 590,00						
Сметная прибыль: 80%*0,8*0,85=54% ФОТ (п.16)								1 729,00						
Сметная прибыль: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ (п.17)								341,00						
Сметная прибыль: 63%*0,8*0,85=43% ФОТ (п.26)								106,00						
ИТОГО сметной прибыли по разделу:								35 766,00						
Итого:								491 047,00						
Теплоизоляционные работы								167 689,00						
Материалы неучтенные расценками								268 840,00						
Конструкции из кирпича и блоков								16 983,00						
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном								2 448,00						
Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								31 080,00						
Деревянные конструкции								4 007,00						
Итого по разделу 3 Общестроительные работы								491 047,00						

Раздел №4 Устройство строительной и подстроительной систем

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коды - чство	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин	
				всего	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		основная заработата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	ФЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Установка стропил (п.8 л.2.7; п.п-п.39 л.2.12; СН1,СН2, п.1-37 л.2.19). 1 м3 древесины в конструкции КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 МДС 81-35.2004 Пр.1 т.3 пп.11.2 Ремонт сложных кровель. ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,25; ТЗМ=1,25 НР: 118%*0,85*0,9=90% ФОТ СП: 63%*0,8*0,85=43% ФОТ	45,1282 (3,26+36,14+12,32 82-6,6)	2300,67 200,19	38,22 2,03	2062,26	10.4. Установка стропил ОЗП=16,06; ЭМ=11,16; ЗПМ=16,06; МАТ=4,18	627658,00	208565,00	30076 2299	389016,00	24,09 0,15	1562,7613608 75 10,576921875

Устройство карниза

28	ФЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя РФ от 17.10.2014 № 634/пр. от 12.11.2014 № 703/пр	Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 МДС 81-35.2004 Пр.1 т.3 пп.11.2 Ремонт сложных кровель. ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,25; ТЗМ=1,25 НР: 118%*0,85*0,9=90% ФОТ СП: 63%*0,8*0,85=43% ФОТ	1,19806 (((147,72*0,3)+75,49)/100)	5313,53 1219,79	79,81	4013,93 10.12. Устройство карнизов ОЗП=16,06; ЭМ=11,59; ЗПМ=16,06; МАТ=6,63	67353,00	33738,00	1752	31883,00	143	246,27620875	
29	ФССЦ203-0367	[Исключить] Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм, м5	-1,2699436 (-1,06*1,19806)	1784		1784.00 203-0367 Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм МАТ=9,397	-21290,00				-21290,00		
30	Прайс лист ООО "Компания Металл Профиль"	Софит "L-Брус-15*240" перфорированный (350/1,18/5,59*1,02=54,12), м2	75,49	54,12	54,12	таб.1.2 п.4 Индекс к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	22838,00				22838,00		

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Колич-во	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых общ.машин	
				всего	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	Прайс лист ООО "Компания Металл Профиль"	Фасонное изделие из ошл. стали (677,55/1,18; 5,99*1,02=104,77), м2	44,316 (147,72*0,3)	104,77		104,77	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	25954,00			25954,00		
32	Прайс лист ООО "Компания Металл Профиль"	Плавка завершающая сложная 30x25x3000 (240/3/1,18; 5,99*1,02=12,37), м	94,36	12,37		12,37	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	6525,00			6525,00		
33	ФССЦ101-5848	Профилированный настил оцинкованный С10-899-0,7 (1,2м*2*6,6кг*1,1=8,71кг), т	0,00871	10088,7		10088,7	101-3848 Профилированный настил оцинкованный С10-899-0,7 МАТ=4,228	372,00			372,00		
34	ФЕР58-13-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок, 100 м2 кровли КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 Пр.1 т.3 пп.11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,25; ТЗМ=1,25 НР: 83%*0,85=71% ФОТ СП: 65%*0,8=52% ФОТ	2,8851 (288,31/100)	924,81 36,25	5,23	883,53	84.34 Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок ОЗП=16,06; ЭМ=11,65; ЗПМ=16,06; МАТ=4,91	14822,00	2098,00	220	12504,00	4,52	16,289515
35	ФССЦ101-0852	[Исключить] Рубероид кровельный с крупнозернистой посылкой марки РКК-3506, м2	-331,5565 (-115*2,8831)	7,46		7,46	101-0852 Рубероид кровельный с крупнозернистой посылкой марки РКК-3506 МАТ=4,928	-12189,00			-12189,00		
36	ФССЦ101-7198	ИЗОСПАН В, 10 м2	33,15565 (331,5565/10)	27,5		27,5	101-7198 ИЗОСПАН В МАТ=5,839	5324,00			5324,00		
37	ФЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работа выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 100%*0,85*0,9=77% ФОТ СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ	31,08	1722,72 98,29	57,3	1567,13	26.47 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо ОЗП=16,06; ЭМ=10,89; ЗПМ=16,06; МАТ=19,6	1035308,00	56420,00	24242	954645,00	10,58	378,15036
38	ФССЦ04-0143	[Исключить] Плиты теплоизоляционные перлитомежелглые, м3	-31,7016 (-1,02*31,08)	1536,4		1536,4	104-0143 Плиты теплоизоляционные перлитомежелглые МАТ=19,596	-954449,00			-954449,00		

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				вес	эксп. маш. в т.ч. з/гр.	материалы		вес	основная зарплата	эксп. маш. в т.ч. з/гр.	материалы	на единицу		всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
39	Прой лист Компания Теплотек	Утеплитель URSA GEO скатная крыша 200мм (2,578/1,18/5,59*1,02=398,65), м3	31,7016	398,65	398,65	398,65	Таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	70646,00	70646,00	11	70646,00	13	14	
Устройство фронтона														
40	ФЕР10-01-008-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Устройство фронтонов, 100 м2 стн. фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,572	5355,24 580,04	92,17	4663,03	10.11. Устройство фронтонов ОЗП=16,06; ЭМ=1,62; ЗПМ=16,06; МАТ=7,43	26711,00	6128,00	766	19818,00	68	44,7304	
41	ФССЦ203-0367	КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 118%*0,85*0,9=90% ФОТ СП: 63%*0,8*0,85=43% ФОТ [Исключить] Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм, м3	-0,90376 (-1,58*0,572)	1784	1784,00	203-0367 Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм МАТ=9,397	-15151,00				-15151,00			
42	ФССЦ101-3848	Профилированный настил оцинкованный С10-899-0,7 (48м2*6,6кг*1,1=348,48кг), т	0,34848	10088,7		10088,70	101-3848 Профилированный настил оцинкованный С10-899-0,7 МАТ=4,228	14864,00			14864,00			
43	Прой лист ООО "Компания Металл Профиль"	Фасонное изделие из ош. стали (677,55/1,18/5,59*1,02=104,77), м2	25,8925 (25,9*0,5)*(25,9*0,2)*(22,5*(0,345))	104,77	104,77	104,77	Таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	15164,00			15164,00			
44	ФЕРр56-8-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Установка неостекленных оконных переплетов глухих, 100 створок, фрамуг, форточек	0,04 (4/100)	985,89 879,03	38,96 10,8	67,90	82.13 Установка неостекленных оконных переплетов, глухих ОЗП=16,06; ЭМ=8,72; ЗПМ=16,06; МАТ=3,44	588,00	565,00	14 7	9,00	84,93 0,8	3,3972 0,032	
45	ФССЦ203-0267	Створки фрамужные площадь 0,4-0,6 м2, м2	1,44 (0,45*0,8*4)	161,47	161,47	161,47	203-0267 Створки фрамужные площадь 0,4-0,6 м2 МАТ=6,733	1566,00			1566,00			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:														
В том числе, коэффициенты (сравочно):														
Коэффициент "МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.27.28.37.40)														
Коэффициент "МДС 81-35.2004 Пр.1 т.3 пп.11.2 Ремонт сложных кровель" - ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,25; ТЗМ=1,25 (п.27.28.34)														
								2 995,00	2 082,00	913,00		2 251,61	10,61	2 251,61
								3 616,00	3 045,00	23,00		2 251,61	10,61	2 251,61
								3 616,00	3 045,00	573,00		2 251,61	10,61	2 251,61
								3 616,00	3 045,00	29,00		2 251,61	10,61	2 251,61
								144 427,27	14 021,89	3 670,66		2 251,61	10,61	2 251,61
								144 427,27	14 021,89	92,04		2 251,61	10,61	2 251,61
								144 427,27	14 021,89			2 251,61	10,61	2 251,61
								144 427,27	14 021,89			2 251,61	10,61	2 251,61
								144 427,27	14 021,89			2 251,61	10,61	2 251,61
								144 427,27	14 021,89			2 251,61	10,61	2 251,61

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин	
				всего	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
50	ФССЦ102-0077	[Исключить] Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, вес ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта, м ³	-12,30102 (-1,8*6,8339)	832,7		832,70	102-0077 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, вес ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта МАТ=6,089	-62370,00			-62370,00		14	
51	ФССЦ102-0056	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м ³	6,84	1430		1430,00	102-0056 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта МАТ=4,069	39800,00			39800,00			
52	ФЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Устройство кровли из профилированного листа по готовым прогонам простая кровля, 100 м ² кровли КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 МДС 81-35.2004 Пр. 1 п.3 пп.1.1.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,25; ТЗМ=1,25 п. 1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м на каждый последующий метр высоты нормы затрат труда и оплату труда рабочих-строителей следует увеличивать на 0,5 % ОЗП=1,005; ЭМ=1,005; ЗПМ=1,005; ТЗР=1,005; ТЗМ=1,005 НР: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ СП: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ	11,648 (1164,8/100)	9597,58 332,9	115,24 10,67	9149,44	12.51. Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием) ОЗП=16,06; ЭМ=11,31; ЗПМ=16,06; МАТ=3,89	528375,00	89967,00	23840 3134	414568,00	38,53 0,79	648,3720516 14,44989	
53	ФССЦ101-4136	[Исключить] Металлочерепица «Монтеррей», м ²	-1421,056 (-122*11,648)	70,5		70,50	101-4136 Металлочерепица «Монтеррей» МАТ=3,723	-372987,00			-372987,00			
54	ФССЦ101-1998	[Исключить] Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм), м	-186,368 (-16*11,648)	25		25,00	101-1998 Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) МАТ=5,823	-27131,00			-27131,00			
55	Прайс лист ООО "Компания Металл Профиль"	Уплотнитель универсальный самоклеящийся 50*40*2000 (150/2/1,18/5,59*1,02=1,60), м.п.	376,73	11,6		11,60	Таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	24429,00			24429,00			

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Колич- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин		
				всего	экспл. маш. в т.ч. з/лп.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/лп.	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
56	ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Резка стального профилированного настила, 1 м реза КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работа выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 90%*0,85*0,9=69% ФОТ СП: 85%*0,8*0,85=58% ФОТ	168	3,6 3,05	0,55		9,74 Резка стального профилированного настила ОЗП=16,06; ЭМ=1,98; ЗПМ=16,06	9691,00	9462,00	229			0,34	65,688
57	ФССЦ101-3845	Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,7 (1164,80м2*1,05*8,3кг=10,15т), т	10,151	10090,38		10090,38	101-3845 Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,7 МАТ=4,698	481204,00			481204,00			
58	ФССЦ101-3741	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм (п.4-5, л.2.4, п.6 л.2.25, п.5 л.2.27) ((184,67+53,47+38,4+2,28)м2*4,52кг*1,05=1,323 т), т	1,323	10484		10484,00	101-3741 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм МАТ=3,853	53442,00			53442,00			
59	ФЕР12-01-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Устройство желобов настенных, 100 м желобов КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работа выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ СП: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ	1,6238 (162,38/100)	18932,69 722,92	296,15 28,49	17933,62	12.26. Устройство желобов ОЗП=16,06; ЭМ=1,1,67; ЗПМ=16,06; МАТ=4,44	157991,00	21680,00	7015 929	129296,00	84,75 2,11	158,2596075 4,2827725	
60	ФССЦ101-1875	[Исключить] Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-1,802418 (-1,11*1,6238)	11200		11200,00	101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм МАТ=3,563	-71927,00			-71927,00			
61	ФССЦ101-3741	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм((162,38*1,25)м2+125,03м2)*4,52кг*1,3=1,92 т), т	1,927	10484		10484,00	101-3741 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм МАТ=3,853	77841,00			77841,00			

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин		
				всего	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		осн.зарплата	всего	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
62	ФЕР12-01-012-01 (прим.) Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Устройство снегозадержателя, 100 м ограждения КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-55.2004 пп.4,7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 МДС 81-55.2004 Пр.1 т.3 пп.11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,25; ТЗМ=1,25 НР: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ СП: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ	1,3814	3147,39 59,1	55,38 3,92	3032,91	12,29. Ограждение кровель перилами ОЗП=16,06; ЭМ=10,12; ЗПМ=16,06; МАТ=7,3	33679,00	1885,00	1210 136	30585,00	6,67 0,29	13	14 13,245055875 0,625946875
63	ФССЦ201-0777	[Исключить] Конструктивные элементы вспомогательного назначения с прообразованием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, т	-0,41442 (-0,3*1,3814)	10045		10045,00	201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с прообразованием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке МАТ=7,323	-30485,00			-30485,00			
64	Прайс лист ООО "Компания Металл Профиль"	Снегозадержатель трубчатый (1800/3/1,18/5,59*1,02=92,78), м	139,14	92,78		92,78	таб.1.2 п.4 Индекс к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	72164,00			72164,00			
65	ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-55.2004 пп.4,7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 МДС 81-55.2004 Пр.1 т.3 пп.11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,25; ТЗМ=1,25 НР: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ СП: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ	1,62 (54*3)/100	3147,39 59,1	55,38 3,92	3032,91	12,29. Ограждение кровель перилами ОЗП=16,06; ЭМ=10,12; ЗПМ=16,06; МАТ=7,3	39496,00	2210,00	1419 159	35867,00	6,67 0,29		15,5327625 0,7340625

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Колич- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)					Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обесп. маши	
				всего	осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.		материалы	всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
66	ФССЦ201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с прокладным профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (до проектного), т	1,30228 (((56,82*54)/1000)-0,486)	10045	6,22	10045,00	201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с прокладным профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке МАТ=7,323	110507,00	21,00	3	110507,00	3,83	0,01	0,1435867 0,0004075
67	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 Два слоя ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗР=2; ТЗМ=2 НР: 90%*0,85*0,9=69% ФОТ СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ	0,0163	322,24 34,74	6,22 0,1	281,28	15.100 Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ОЗП=16,06; ЭМ=10,83; ЗПМ=16,06; МАТ=6,04	79,00	21,00	3	55,00	3,83	0,01	0,1435867 0,0004075
68	ФЕР12-01-012-01 (прим.) Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Монтаж страховочного троса, 100 м ограждения КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 МДС 81-35.2004 Пр.1 п.3 п.11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,25; ТЗМ=1,25 п. 1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м на каждой последующей метр высоты нормы затрат труда и оплаты труда рабочих-строителей следует увеличивать на 0,5 % ОЗП=1,005; ЭМ=1,005; ЗПМ=1,005; ТЗР=1,005; ТЗМ=1,005 НР: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ СП: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ	0,6627 (66,27/100)	3147,39 59,1	55,38 3,92	3032,91	12.29. Ограждение кровель перилами ОЗП=16,06; ЭМ=10,12; ЗПМ=16,06; МАТ=7,3	16164,00	909,00	583 66	14672,00	6,67 0,29	0,3017873671 875 875	6,3858206896 875

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Колич-во	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)				Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обл. машинами	
				всего	осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
69	ФССЦ1201-0777	[Исключит.] Конструктивные элементы вспомогательного назначения с профилем проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, т	-0,1988 (-0,3*0,6627)	10045		10045,00	201-0777	-14624,00			-14624,00			
70	ФССЦ509-0801	Трос стальной, м	66,27	12,03		12,03	509-0801	5515,00			5515,00			
71	ФССЦ509-0125	Анкер тросовый, 100 шт.	0,45	3000		3000,00	509-0125	4051,00			4051,00			
72	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, 1 т конструкций КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 90%*0,85*0,9=69% ФОТ СП: 85%*0,8*0,85=58% ФОТ	0,064 (8*8/1000)	1084,67 304,28	691,89 76,25	88,50	9.35	977,00	360,00	583 98	34,00	32,37 5,64	2,382432 0,4512	
73	Прайс лист ООО "Компания Металл Профиль"	Кровельная лестница (22000/1,18/5,59*1,02=340,20), шт	8	340,2		340,20	таб.1.2 п.4	15214,00			15214,00			

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коэффициент	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин							
				всего	осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.		материалы	всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
74	ФЕР12-01-012-01 (прим.) Приказ Министров РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Монтаж переходного мостика, 100 м ограждения КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 МДС 81-35.2004 Пр.1 п.3 пп.11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,25; ТЗМ=1,25 п. 1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м на каждый последующий метр высоты нормы затрат труда и оплаты труда рабочих-строителей следует увеличивать на 0,5 % ОЗП=1,005; ЭМ=1,005; ЗПМ=1,005; ТЗР=1,005; ТЗМ=1,005 НР: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ СП: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ	0,05 (1,25*4)/100	3147,39 59,1	55,38 3,92	3032,91	12,29. Ограждение кровель черепицей ОЗП=16,06; ЭМ=10,12; ЗПМ=16,06; МАТ=7,3	1220,00	69,00	44 5	1107,00	6,67 0,29	0,4818032812 0,0227695312							
75	ФССЦ201-0777	[Исключить] Конструктивные элементы вспомогательного назначения с профилем проката собираемые на двух и более деталях, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, т	-0,015 (-0,3*0,05)	10045		10045,00	201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с профилем проката собираемые на двух и более деталях, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке МАТ=7,323	-1103,00			-1103,00									
76	Прайс лист ООО "Компания Металл Профиль"	Переходной мостик (2500/1,18/5,59*1,02=386,59), шт	4	386,59		386,59	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	8644,00			8644,00									
Итого прямым затратам по разделу в ценах 2001 г.:														228 834,16	7 665,64	2 460,81 236,05	218 707,70		1 203,66 25,13 1 203,66 25,13	
В том числе, коэффициенты (справочно):																				
Коэффициент " МДС 81-35.2004 Пр.1 п.3 пп.11.2 Ремонт сложных кровель" - ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,25; ТЗМ=1,25 (п.46,49,52,62,65,68,74)														2 201,00	1 644,00	556,00 55,00			1 203,66 25,13	
Коэффициент "МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.52,56,59,62,65,67,68,72,74)														1 411,00	870,00	541,00 48,00			1 203,66 25,13	
Коэффициент "п. 1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м на каждый последующий метр высоты нормы затрат труда и оплаты труда рабочих-строителей следует увеличивать на 0,5 % - ОЗП=1,005; ЭМ=1,005; ЗПМ=1,005; ТЗР=1,005; ТЗМ=1,005 (п.52,68,74)														391,00	28,00	10,00 1,00			1 203,66 25,13	
Коэффициент " Два слоя" - ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗР=2; ТЗМ=2 (п.67)														5,00	1,00		5,00		1 203,66 25,13	
Итого прямым затратам по разделу в текущих ценах:														1 275 752,00	163 947,00	38 615,00 5 452,00	1 073 192,00		1 203,66 25,13	
Исключенные расходы: 83%*0,85=71% ФОТ (п.46,49)														27 200,00						

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Колич- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обл. машин	
				всего	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		основная заработата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу		всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	ФССЦ101-1104	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, шт.	14	67,8		67,80	301-1104	7832,00			7832,00		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:													
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:													
Накладные расходы: 83%*0,85=71% ФОТ (п.77,78)													
Накладные расходы: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ (п.80)													
ИТОГО накладных расходов по разделу:													
Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.77,78)													
Сметная прибыль: 70%*0,8*0,85=49% ФОТ (п.80)													
ИТОГО сметной прибыли по разделу:													
Итого:													
Ремонт: крыши, кровли													
Материалы не учтенные расценками													
Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)													
Итого по разделу 6 Водосточная система													
Раздел №7 Устройство слухового окна													
85	ФЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	4	378,81 56,55	22,06 1,49	300,20	10,5	12160,00	4178,00	1257 120	6724,00	6,63 0,11	30,498 0,55
КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ:													
МДС 81-55.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46													
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25													
НР: 118%*0,85*0,9=90% ФОТ													
СП: 63%*0,8*0,85=43% ФОТ													
86	ФССЦ101-2007	Пелли форточные накладные размером 70x55 мм, компл.	8 (2*4)	3,74		3,74	101-2007	56,00			56,00		
87	ФССЦ101-2001	Шпигалеты дверные размером 230x26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл.	8 (2*4)	13,42		13,42	101-2001	569,00			569,00		

№ лп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)				Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обл.машин
				всего	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	осб.зарплата		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	ФЕР10-01-022-06 (прим.) Приказ Министра РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Подшивка потолков стальной кровельной оцинкованной по дереву, 100 м2 потолка КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 118%*0,85*0,9=90% ФОТ СП: 63%*0,8*0,85=43% ФОТ	0,2068 ((5,17*4)/100)	4956,55 203,43	9,59	4743,53	10,52. Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву ОЗП=16,06; ЭМ=11,65; ЗПМ=16,06; МАТ=5,6	4337,00	777,00	29	3531,00	24,9	5,92/1718
89	ФЕР12-01-010-01 Приказ Министра РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Устройство мелких покрытий (брашмауэры, паралеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ СП: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ	0,2468 ((6,17*4)/100)	9875,72 961,76	23,38 2,7	8890,58	12,27. Устройство мелких покрытий (брашмауэры, паралеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=16,06; ЭМ=11,91; ЗПМ=16,06; МАТ=5,57	12303,00	4384,00	86 13	7833,00	112,75 0,2	32,000/705 0,0617
90	ФССЦ101-1875	[Исключить] Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,1929976 (-0,782*0,2468)	11200		11200,00	101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм МАТ=3,563	-7702,00			-7702,00		
91	ФССЦ101-3741	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм (24,68*2*4,52*кг*1,05=0,117т), т	0,117	10484		10484,00	101-3741 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм МАТ=3,853	4726,00			4726,00		
Приставная лестница													
92	ФЕР10-01-010-01 Приказ Министра РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Установка элементов каркаса из бруса, 1 м3 древесина в конструкции КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 118%*0,85*0,9=90% ФОТ СП: 63%*0,8*0,85=43% ФОТ	0,172 ((0,022*0,021)*4)	2411,06 188,55	33,51	2189,00	10.18. Установка деревянных элементов каркаса ОЗП=16,06; ЭМ=11,3; ЗПМ=16,06; МАТ=4,11	2228,00	599,00	81	1547,00	22,5	4,430/5

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Колич-ество	Стоимость единицы (в балансом уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин
				всего	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего	
1		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:	4					4 594,63	538,06	101,75	3 954,81		72,87
		В том числе, коэффициенты (справочно):											
		Коэффициент "МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений" работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.85,88,89,92)						106,00	81,00	24,00			72,87
		Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:						28 677,00	9 938,00	1 453,00	17 284,00		72,87
		Наскладные расходы: 118%*0,85*0,9=90% ФОТ (п.85,88,92)						5 106,00					
		Наскладные расходы: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ (п.89)						4 045,00					
		ИТОГО накладных расходов по разделу:						9 151,00					
		Сметная прибыль: 63%*0,8*0,85=3% ФОТ (п.85,88,92)						2 440,00					
		Сметная прибыль: 65%*0,8*0,85=4% ФОТ (п.89)						1 935,00					
		ИТОГО сметной прибыли по разделу:						4 375,00					
		Итого:						42 203,00					
		Деревянные конструкции						26 271,00					
		Материалы не учебные расценками						5 351,00					
		Кровля						10 581,00					
		Итого по разделу 7 Устройство слухового окна						42 203,00					
93	ФЕР12-01-017-01 Приказ Министра РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Выход и утепление вент.канала. Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ СП: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ	0,08	1257,63 235,18	190,48 21,86	831,97 21,86	12,43	889,00	347,00	167 35	375,00	27,22 1,94	2,50424 0,194
94	ФЕР12-01-017-02 Приказ Министра РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Устройство выравнивающих стяжек на каждой 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 Общая толщина 20мм ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗР=5; ТЗМ=5 НР: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ СП: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ	0,08	64,32 8,64	2,66 0,34	53,02	12,43	195,00	64,00	12 3	119,00	1 0,03	0,46 0,015

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Колич-ество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)				Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч. на занятых обесп. машин	
				всего	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	осн. зарплата		5	6	7	8	9	10
95	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля, 100 м плитуса КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-55.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 90%*0,85*0,9=69% ФОТ СП: 85%*0,8*0,85=58% ФОТ	4 (617,6/100)	178 118,91	22,49	36,60	8 9,47	16106,00 13563,00	787	1756,00	13	14	12,8	90,91072
96	Прайм лист ООО "Компания Металл Профиль"	Прогон Z-образный ПЗ-450х3000 (204/31, 18/5,59*1,02=10,52), м	617,6 (38,6*16)	10,52	578,44	10,52	36319,00	36319,00	36319,00	36319,00				
97	ФЕР26-01-053-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Покрывание изоляцией плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия, 100 м2 поверхности покрытия изоляции КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 100%*0,85*0,9=77% ФОТ СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ	0,1089	10359,57 1265,72	578,44	8515,41	26,71	6377,00	641	3190,00	139,55	17,47654425		
98	ФССЦ101-3741	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм (10,89м2*16шт*4,52кг=0,788т), т	0,788	10484	10484,00	10484,00	31831,00	31831,00	31831,00	31831,00				
99	ФЕР26-01-056-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Изоляция изделиями из волоконистых и зернистых материалов с креплением на клею и доборными холодных поверхностей наружных стен, 100 м2 поверхности КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-55.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25	1,61504 (161,504/100)	247,16 132,33	9,38 0,41	105,45	4420,00	180 13	293,00	16,06 0,03	29,82817376 0,060364			

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Колич-во	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых obsл. машин		
				всего	осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.		материалы	всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		НР: 100%*0,85*0,9=77% ФОТ СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ												
100	ФССЦ104-0099	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCK WOOL, толщина 50 мм, м2	161,504 (0,49/0,05)*16*1,03	20,38		20,38	104-0099 Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCK WOOL, толщина 50 мм МАТ=6,721	22122,00			22122,00			
101	ФЕР26-01-055-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Установка парозащитного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35-2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 100%*0,85*0,9=77% ФОТ СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ	1,56	1532,98 125,51	21,79	1382,68	26,76 Установка парозащитного слоя из пленки полиэтиленовой ОЗП=16,06; ЭМ=11,65; ЗПМ=16,06; МАТ=3,16	10942,00	3616,00	495	6831,00	14,36	25,76184	
102	ФССЦ13-1952	[Исключить] Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая, м2	-179,4 (-115*1,56)	4,82		4,82	113-1952 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая МАТ=2,112	-1826,00			-1826,00			
103	ФССЦ101-7198	ИЗОСПАН В, 10 м2	17,94 (179,4/10)	27,5		27,5	101-7198 ИЗОСПАН В МАТ=5,839	2881,00			2881,00			
104	ФЕР20-01-002-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Прокладка воздуховодов из листового оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,9 мм, периметром до 3700, 4100-4500 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35-2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 128%*0,85*0,9=98% ФОТ СП: 83%*0,8*0,85=56% ФОТ	4,49	1295,05 594,49	107,59 3,92	593,17	20.1. Прокладка воздуховодов из листового, оцинкованной стали и алюминия ОЗП=16,06; ЭМ=10,69; ЗПМ=16,06; МАТ=4,77	68446,00	49299,00	6443 353	12704,00	68,02 0,29	351,22127 1,627625	
105	Коммерческое предложение ООО "ВентСайт"	Воздуховод 170*178 L=2500мм. от. ст. 1.0 (1995/1,18/5,59*1,02=308,50), шт.	256 (16*16)	308,5		308,5	таб.1.2 п.4 Индекс к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	441476,00			441476,00			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:								107 593,27	3 970,51	748,66 20,04	102 874,10		518,16 1,90 518,16	

В том числе, коэффициенты (справочно):

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом коэффициентов к позициям)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин	
				вес	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		вес	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Кoeffициент "МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН-46" - ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 (п.93-95,97,99,101,104)						783,00	595,00	188,00			1,90
		Кoeffициент "Общая толщина 20мм" - ОЭП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗМ=5 (п.94)						21,00	3,00	4,00	17,00		1,90
		Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:						640 178,00	73 382,00	8 725,00	538 071,00		1,90
		Наскладные расходы: 128%*0,85*0,9=98% ФОТ (п.104)						48 659,00					
		Наскладные расходы: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ (п.93,94)						413,00					
		Наскладные расходы: 99%*0,85*0,9=69% ФОТ (п.95)						9 358,00					
		Наскладные расходы: 100%*0,85*0,9=77% ФОТ (п.97,99,101)						7 795,00					
		ИТОГО накладных расходов по разделу:						66 225,00					
		Сметная прибыль: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ (п.97,99,101)						4 839,00					
		Сметная прибыль: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ (п.93,94)						197,00					
		Сметная прибыль: 83%*0,8*0,85=56% ФОТ (п.104)						27 805,00					
		Итого сметной прибыли по разделу:						7 867,00					
		Итого:						40 728,00					
		Материалы не учтенные расценками						747 129,00					
		Салесные работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						534 629,00					
		Кровли						1 694,00					
		Металлические конструкции						33 331,00					
		Теплоизоляционные работы						32 565,00					
		Итого по разделу 8 Выход и утепление вент.канала.						747 129,00					
Раздел №9 Защитные зонты													
106	ФЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Устройство коппаков над шахтами в два калита 1 коппак КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 НР: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ СП: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ	16	444,13 16,46	0,87	426,80	12,28. Устройство коппаков над шахтами ОЭП=1,6; ЭМ=1,67; ЗПМ=1,6; МАТ=3,57	29446,00	4864,00	203	24379,00	1,93	35,512
107	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 НР: 90%*0,85*0,9=69% ФОТ СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ	0,1408 (0,88*10/100)	268,7 56,55	9,43 0,1	202,72	13,39. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 ОЭП=1,6; ЭМ=1,67; ЗПМ=1,6; МАТ=3,57	312,00	147,00	18	147,00	5,31 6,01	0,8597952 0,00176

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-к. число	Стоимость единицы коэффициентов к позиции			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)					Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обл. машин
				всего	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Окраска металлических огуригованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрасываемой поверхности КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=2; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 — Два слоя ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗР=2; ТЗМ=2 НР: 90%*0,85+0,9=69% ФОТ СП: 70%*0,8+0,85=48% ФОТ	0,1408	322,24 34,74	6,22 0,1	281,28	13,100 Окраска металлических огуригованных поверхностей эмалью ПФ-115 ОЗП=16,06; ЭМ=10,83; ЗПМ=16,06; МАТ=6,04	683,00	181,00	24 1	478,00	3,83 0,01	1,2403072 0,00352
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:													
В том числе, коэффициенты (справочно):													
Коэффициент "МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=2; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.106-108)													
Коэффициент " Два слоя" - ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗР=2; ТЗМ=2 (п.108)													
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:													
Наследные расходы: 90%*0,85+0,9=69% ФОТ (п.107,108)													
Наследные расходы: 120%*0,85+0,9=92% ФОТ (п.106)													
ИТОГО наследных расходов по разделу:													
Сметная прибыль: 70%*0,8+0,85=48% ФОТ (п.107,108)													
Сметная прибыль: 65%*0,8+0,85=44% ФОТ (п.106)													
ИТОГО сметной прибыли по разделу:													
Итого:													
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии													
Кровли													
Итого по разделу 9 Защищенные зонты													
Раздел №10 Выход и утепление фановых труб													
109	ФЕР16-01-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм, 100 м трубопровода КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 128%*0,85+0,9=98% ФОТ	0,348	16962,66 971,72	198,29 8,1	15792,65	16,25 Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб ОЗП=16,06; ЭМ=11,74; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	37980,00	6245,00	1013 57	30722,00	101,01 0,6	40,424202 0,261
Итого по разделу 9 Защищенные зонты													

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коэф-циент	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обл. машин	
				всего	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	ФЕР26-01-055-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов), 100 м2, поверхности покрытия изоляции КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35-2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 100%*0,85*0,9=77% ФОТ СР: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ	0,1404 (1,17*12/100)	1532,98 125,51	21,79	1385,68	26,76	985,00	325,00	45	615,00	14,36	2.3185656
111	ФССЦ13-1952	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолова, м2	-16,146 (-115*0,1404)	4,82		4,82		-164,00			-164,00		
112	ФССЦ101-7198	ИЗОСПАН В, 10 м2	1,6146 (16,146/10)	27,5		27,50		259,00			259,00		
113	ФЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Изоляция трубопроводов малями минераловатными марок 75, 100, плитками минераловатыми на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35-2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 100%*0,85*0,9=77% ФОТ СР: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ	2,4 (1,17*12/100)	1562,09 183,98	57,15	1320,96	26,13	20788,00	8155,00	1980	10652,00	18,85	52,026
114	ФССЦ104-0069	Матл прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм, м2	-3,696 (-1,54*2,4)	542,4		542,40		-6700,00			-6700,00		
115	ФССЦ104-0550	Матл теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-15-9000-1200-100, м3	2,4 (0,2*12)	520,94		520,94		2857,00			2857,00		

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)				Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				всего	осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего	
															5
119	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	3 Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 105%*0,85*0,9=80% ФОТ СП: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ	4 0,0122 (1,22/100)	5 58585,02 1404	6 1590,53 243	7 55590,49	8 6.1. Устройство бетонной подготовки ОЗП=16,06; ЭМ=11,99; ЗПМ=16,06; МАТ=4,82	9 3876,00	10 316,00	11 291 60	12 3269,00	13 180 18	14 2,5254 0,2745		
120	ФЕРр58-13-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	3 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок, 100 м2 кровли КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: НР: 83%*0,85=71% ФОТ СП: 65%*0,8=52% ФОТ	4 8,0075 (800,75/100)	5 924,81 36,25	6 5,23	7 883,33	8 84,34 Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок ОЗП=16,06; ЭМ=11,65; ЗПМ=16,06; МАТ=4,91	9 39879,00	10 4662,00	11 488	12 34730,00	13 4,52	14 36,1959		
121	ФССЦ101-0852	3 [Исключить] Рубероид кровельный с крупнозернистой посылкой марки РКК-3506, м2	4 -920,8625 (-115*8,0075)	5 7,46	6 7,46	7 7,46	8 101-0852 Рубероид кровельный с крупнозернистой посылкой марки РКК-3506 МАТ=4,928	9 -33854,00	10 -33854,00	11 -33854,00	12 -33854,00	13 -	14 -		
122	ФССЦ101-7196	3 ИЗОСПАН АС, 10 м2	4 92,08625 (920,8625/10)	5 78,7	6 78,7	7 78,70	8 101-7196 ИЗОСПАН АС МАТ=4,614	9 33439,00	10 33439,00	11 33439,00	12 33439,00	13 -	14 -		
123	ФЕР12-01-013-03 (прим.) Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	3 Утепление покрытий плитками из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой, 100 м2 утепляемого покрытия КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 Исключенные материалы МАТ=0 НР: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ СП: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ	4 8,0075	5 4711,58 433,09	6 132,25 7,43	7 4146,24	8 12.31. Утепление покрытий плитками из минеральной ваты или перлита на битумной мастике ОЗП=16,06; ЭМ=9,26; ЗПМ=16,06; МАТ=6,9	9 76308,00	10 64050,00	11 12258 1194	12 -	13 45,54 0,55	14 419,3607825 5,50515625		

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)				Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин	
				всего	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	осн.зарплата		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
124	ФЕР12-01-013-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Утепление покрытий плитками на каждой последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03, 100 м2 утепленного покрытия КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35-2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 Исполнение материалов МАТ=0 НР: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ СП: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ	8,0075	4418,66 335,32	126,55 7,43	3956,79	12.31. Утепление покрытий плитками из минеральной ваты или перлита на битумной мастике ОЗП=16,06; ЭМ=9,26; ЗПМ=16,06; МАТ=6,9	61320,00	49591,00	11730 1194	12	13	324,6961175 5,50515625	
125	ФССЦ04-0493	Плиты минераловатные «Кавити Баттс» ROCKWOOL, м3	49,48635	398,59		398,59	104-0493 Плиты минераловатные «Кавити Баттс» ROCKWOOL МАТ=5,425	107007,00			107007,00			
126	ФССЦ04-1703	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, м3	49,48635	556		556,00	104-1703 Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL МАТ=4,41	121339,00			121339,00			
127	ФЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Укладка ходовых досок, 100 м ходов КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35-2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 118%*0,85*0,9=90% ФОТ СП: 63%*0,8*0,85=43% ФОТ	1,54	1051,44 31,84	42,45 1,08	1007,15	10.54. Укладка ходовых досок. ОЗП=16,06; ЭМ=11,35; ЗПМ=16,06; МАТ=6,06	10577,00	906,00	272 33	9399,00	3,8 0,08	6,7298 0,154	
128	ФЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Монтаж конструктивных дверей, люков, дезов для автоконтяков и пароварочных камер, 1 т. конструкций КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35-2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 НР: 90%*0,85*0,9=69% ФОТ СП: 85%*0,8*0,85=58% ФОТ	0,036 ((18*2)/1000)	931,53 763,35	131,61 6,62	36,57	9.75. Монтаж дверей, люков, подвесных путей из полосоной стали и труб, лотков решеток, стеллажей из стали различного профиля ОЗП=16,06; ЭМ=8,61; ЗПМ=16,06; МАТ=5,76	566,00	508,00	51 5	8,00	89,49 0,49	3,704886 0,02205	

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Колич-во	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)					Затраты, труд рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин	
				всего	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
129	Коммерческое предложение ЗАО "Пирайт" на чердах размером 700х700 (7600/1,18/5,59*1,02=1175,22), шт	Металлический противопожарный люк выхода на чердах размером 700х700 (7600/1,18/5,59*1,02=1175,22), шт	2	1175,22		1175,22	таб.1.2 п.4 Индекс к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	13139,00			13139,00		14	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:														
В том числе, коэффициенты (справочно):								122 850,48	6 536,95	2 157,53	124 155,99		793,21	
Кoeffициент "МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25 (п.119,123,124,127,128)													11,46	
Кoeffициент "Исключение материалов" - МАТ=0 (п.123,124)													11,46	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:														
Накладные расходы: 105%*0,85*0,9=80% ФОТ (п.119)								301,00						
Накладные расходы: 83%*0,85=71% ФОТ (п.120)								3 310,00						
Накладные расходы: 120%*0,85*0,9=92% ФОТ (п.123,124)								106 746,00						
Накладные расходы: 118%*0,85*0,9=90% ФОТ (п.127)								845,00						
Накладные расходы: 90%*0,85*0,9=69% ФОТ (п.128)								354,00						
ИТОГО накладных расходов по разделу:								111 556,00						
Сметная прибыль: 65%*0,8*0,85=44% ФОТ (п.119,123,124)								51 217,00						
Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.120)								2 424,00						
Сметная прибыль: 63%*0,8*0,85=43% ФОТ (п.127)								404,00						
Сметная прибыль: 85%*0,8*0,85=58% ФОТ (п.128)								298,00						
ИТОГО сметной прибыли по разделу:								54 343,00						
Итого:								599 495,00						
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном								4 342,00						
Ремонт : крыши, кровли								45 613,00						
Материалы не учтенные расценками								241 070,00						
Кровли								295 426,00						
Деревянные конструкции								11 826,00						
Металлические конструкции								1 218,00						
Итого по разделу II Укрепление перекрытия								599 495,00						
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г.:								705 566,66	41 354,51	14 238,36	649 957,22		5 919,59	
В том числе, коэффициенты (справочно):										675,94			64,39	
Кoeffициент "Демонтаж (разборка) прочих конструкций" - ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; ТЗМ=0,5 (п.2,3,8)														5 919,59
Кoeffициент "Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций" - ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗМ=0,8; ТЗМ=0,8 (п.4)														5 919,59
Кoeffициент "Разборка двух слоев" - ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗМ=2 (п.9)														64,39
Кoeffициент "МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25 (п.14,16,17,26-28,37,40,52,56,59,62,65,67,68,72,74,85,88,89,92-)														5 919,59
Кoeffициент "Общая глубина отверстий 300 (300-100)/10=20" - ОЗП=20; ЭМ=20; ЗПМ=20; МАТ=20; ТЗМ=20; ТЗМ=2 (п.21)														64,39
Кoeffициент "Общая глубина отверстий 530 (530-100)/10=43" - ОЗП=43; ЭМ=43; ЗПМ=43; ТЗМ=43 (п.22)														64,39
Кoeffициент "МДС 81-35.2004 Пр.1 п.3 п.1.2 Ремонт сложных кровель" - ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 (п.27,28,34,46,49,52,62,65,68,74)														5 919,59
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах:								5 817,00	4 687,00	1 129,00	84,00		5 919,59	

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)				Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых obsл. машин	
				всего осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	всего		основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего	
														5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Машины и механизмы						189 500,00						
		ФОТ						843 560,00						
		Накладные расходы						729 383,00						
		Сметная прибыль						392 787,00						
		Итого:						5 094 003,00						
		ВСЕГО по смете						5 094 003,00						
		Возвратная сумма от сдачи металлолома (справочно):						3 539,25р.						

Составил: _____ Проверил: _____