

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Ивана Черных, д.109/4, подъезд 3
(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03
(локальная смета)

замена лифтового оборудования
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: заключение: проект № 17-05/2016

Сметная стоимость 1 252 173,00 руб.

Средства на оплату труда 179 270,00 руб.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016 года

Проведена проверка определения достоверности сметной стоимости

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин		
				всего	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел №1 Замена лифтового оборудования													
1	ФЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1, 1 шт.	1	803,85	331,50	13,76	76.2 Замена оборудования главного привода ОЗП=16,06; ЭМ=7,75; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	10 011,00	7 365,00	2 569,00	77,00	52,47	52,47
		НР: (80%*0,85) (5404) СП: (60%*0,8) (3815)		458,59	36,22					582,00		3,60	3,60
2	ФЕРмр01-01-004-02 (прим) Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью до 400 кг с доработкой рамы пола, 1 кабина	1	748,85	8,50	21,56	76.4 Замена купе и порота кабины лифта ОЗП=16,06; ЭМ=3,71; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	11 696,00	11 544,00	32,00	121,00	78,30	78,30
		НР: (80%*0,85) (7850) СП: (60%*0,8) (5541)		718,79									
3	ФЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг, 1 дверь	9	313,47	15,88	8,67	76.5 Замена дверей и откосных конструкций дверей шахты лифта ОЗП=16,06; ЭМ=4,04; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	42 774,00	41 760,00	577,00	436,00	31,10	279,90
		НР: (80%*0,85) (28397) СП: (60%*0,8) (20045)		288,92									

4	ФЕРмр01-01-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде 1, одиночная работа, 1 система управления	НР: (80%*0,85) (15235) СП: (60%*0,8) (10754)	1	1 836,09	449,59	40,38	76.7 Замена системы управления лифта ОЗП=16,06; ЭМ=6,69; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	24 852,00	21 619,00	3 008,00	226,00	144,90	144,90
					1 346,12	48,89				785,00		4,86	4,86	
5	ФЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Замена тросового каната, 1 канат	НР: (80%*0,85) (8276) СП: (60%*0,8) (5842)	3	260,19		7,58	76.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничители скорости и натяжного устройства ОЗП=16,06; ЭМ=0,71; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	12 298,00	12 171,00		127,00	25,11	75,33
					252,61									
6	ФЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Замена устройство стяжки канатов, 1 устройство	НР: (80%*0,85) (1705) СП: (60%*0,8) (1204)	1	160,84		4,68	76.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничители скорости и натяжного устройства ОЗП=16,06; ЭМ=0,71; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	2 534,00	2 508,00		26,00	16,00	16,00
					156,16									
7	ФЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Замена ограничителя скорости, 1 ограничитель	НР: (80%*0,85) (900) СП: (60%*0,8) (636)	1	87,25	2,31	2,47	76.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничители скорости и натяжного устройства ОЗП=16,06; ЭМ=0,71; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	1 340,00	1 324,00	2,00	14,00	8,45	8,45
					82,47									
8	ФЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Замена каната ограничителя скорости, 1 канат	НР: (80%*0,85) (1228) СП: (60%*0,8) (867)	1	115,84		3,37	76.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничители скорости и натяжного устройства ОЗП=16,06; ЭМ=0,71; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	1 825,00	1 806,00		19,00	12,40	12,40
					112,47									

9	ФЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости, 1 устройство		1	72,78		2,12	76,9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,06; ЗМ=0,71; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	1 147,00	1 135,00			12,00	7,79	7,79	
10	ФЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде 1, 1 устройство	НР: (80%*0,85) (772) СП: (60%*0,8) (545)	1	48,80		1,42	76,10 Замена электрооборудования в машинном помещении лифта ОЗП=16,06; МАТ=5,59	769,00	761,00			8,00	5,04	5,04	
					47,38											
11	ФЕРмр01-01-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Замена балки дверей кабины, 1 балка	НР: (80%*0,85) (517) СП: (60%*0,8) (365)	1	118,19		3,44	76,14 Замена балки дверей кабины ОЗП=16,06; МАТ=5,59	1 862,00	1 843,00			19,00	12,50	12,50	
12	ФЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Замена металлического каркаса кабины, 1 каркас	НР: (80%*0,85) (1253) СП: (60%*0,8) (885)	1	310,42		8,84	76,24 Замена металлического каркаса кабины ОЗП=16,06; ЗМ=1,59; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	4 791,00	4 730,00		11,00	49,00	26,56	26,56	
					294,55											
13	ФЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Замена противовеса при подвеске треканатной, 1 противовес	НР: (80%*0,85) (3216) СП: (60%*0,8) (2270)	1	216,82		6,26	76,30 Замена противовеса и отдельных узлов противовеса ОЗП=16,06; ЗМ=2,82; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	3 391,00	3 350,00		5,00	35,00	23,00	23,00	
14	ФЕРмр01-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м, 1 направляющая длиной 2 м	НР: (80%*0,85) (2278) СП: (60%*0,8) (1608)	4	196,88		5,73	76,37 Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса) ОЗП=16,06; МАТ=5,59	12 408,00	12 279,00			128,00	20,10	80,40	
					191,15											

ИТОГО накладных расходов по разделу:													93 933	
Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.1-19)													66 308	
ИТОГО сметной прибыли по разделу:													66 308	
ИТОГО:													304 658	
В том числе:														
Монтажные работ													304 658	
ИТОГО по разделу:													304 658	
Раздел №2 Стоимость оборудования														
20	Практик-лист поставщика	Лифт пассажирский, модель ПП-0411Е, г/л 400 кг, скорость 1 м/с, код-во остановак 9, (1033379,10;1,18;4,15=211022,89), шт.	1	211 022,89			211022,89 таб.2 п.26 Жилищное ((1033379,10 строительство ОЗП=4,15; /1,18)/4,15) ЭМ=4,15; ЗПМ=4,15; МАТ=4,15	875 745,00				875 745,00		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:													211 023	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:													875 745	
ИТОГО:													875 745	
В том числе:													875 745	
Оборудование, мебель, инвентарь													875 745	
ИТОГО по разделу:													875 745	
Раздел №3 Демонтаж и монтаж обрамления дверей шахты														
21	ФЕРР56-11-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Снятие напичников, 100 м напичников	0,42	33,43			82,16 Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах, снятие дверных полотен и напичников ОЗП=16,06	225,00				225,00	4,21	1,77
22	ФЕРР56-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Обрамление проемов угловой сталью (обрамление дверей шахты), 1 т	0,103	6 729,28	24,08	6 310,52	82,51 Обрамление проемов угловой сталью ОЗП=16,06; ЭМ=8,59; ЗПМ=16,06; МАТ=6,16	4 678,00		653,00	21,00	4 004,00	44,00	4,53
		НР: (82%*0,85) (158) СП: (62%*0,8) (112)		33,43										
		НР: (82%*0,85) (463) СП: (62%*0,8) (330)		394,68	5,13						8,00		0,38	0,04
23	ФССЦ101-0982	(Исключить) Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп, т	-0,0052	5 650,00		5 650,00	101-0982 Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп МАТ=6,124	-180,00				-180,00		

24	ФССЦ101-0996	(Исключить) Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп, т	-0,1009	6 102,00		6 102,00		101-0996 Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп МАТ=6,152	-3 788,00		-3 788,00				
25	ФЕРр56-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/лр	Образложение проемов угловой стальной (монтаж порогов этажной площадки), 1 т НР: (82%*0,85) (265) СП: (62%*0,8) (190)	0,059	6 729,28	24,08	6 310,52	82,51 Образложение проемов угловой стальной ОЭП=16,06; ЭМ=8,59; ЗПМ=16,06; МАТ=6,16	2 680,00	374,00	12,00	2 293,00	44,00	2,60		
				394,68	5,13					5,00		0,38	0,02		
26	ФССЦ101-0982	(Исключить) Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп, т	-0,003	5 650,00		5 650,00	101-0982 Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп МАТ=6,124	-104,00			-104,00				
27	ФССЦ101-0996	(Исключить) Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп, т	-0,0578	6 102,00		6 102,00	101-0996 Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп МАТ=6,152	-2 170,00			-2 170,00				
28	ФССЦ1201-0768	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстостеновой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т, т	0,059	8 128,00		8 128,00	201-0768 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстостеновой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т МАТ=9,133	4 380,00	569	78	4	4 380,00	487	9	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:															
Итого прямые затраты в текущих ценах:															
5 721															
1 252															
33															
4 435															
9															
0															

41	Прайс-лист поставщика	Светильник НПО 22-2х60 (таблетка 250) (195;1,18;5,59=29,56), шт.	3	29,56			29,56	таб.1.2 п.4 Индексы к ((195/1,18)/5,59) стоимость ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЗМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	496,00			496,00							
42	Прайс-лист поставщика	Лампа светодиодная LED-A60 11Вт (холодный) 220 В Е27 (295;1,18;5,59=44,72), шт.	6	44,72			44,72	таб.1.2 п.4 Индексы к ((295/1,18)/5,59) стоимость ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЗМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	1 500,00			1 500,00							
43	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Выключатель однополюсный неутропленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0,02	433,08	13,78	105,83	55,503 Выключатель: однополюсный неутропленного типа при открытой проводке ОЗП=16,06; ЗМ=5,63; ЗПМ=16,06; МАТ=1,56	106,00	101,00	2,00		3,00	31,60				0,63		
44	ФССЦ509-1441	Выключатель однополюсный для открытой проводки, 10 шт.	0,2	68,00		68,00	509-1441 Выключатель однополюсный для открытой проводки МАТ=6,866	93,00				93,00							
45	ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0,02	463,04	13,78	106,42	55,510 Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке ОЗП=16,06; ЗМ=5,63; ЗПМ=16,06; МАТ=1,59	115,00	110,00	2,00		3,00	34,56				0,69		
		НР: (95%*0,85) (89) СП: (65%*0,8) (57)		342,84	0,41								0,03				0,00		
46	ФССЦ503-0482	Розетка штепсельная с заземляющим контактом, 100 шт.	0,02	1 983,00		1 983,00	503-0482 Розетка штепсельная с заземляющим контактом МАТ=4,141	164,00				164,00							
47	ФЕРм08-02-472-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полусовой стали сечением 100 мм2, 100 м	0,39	337,60	69,36	89,64	55,350 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям ОЗП=16,06; ЗМ=8,32; ЗПМ=16,06; МАТ=3,59	1 469,00	1 119,00	225,00		126,00	19,00				7,41		
		НР: (95%*0,85) (919)		178,60	2,57					16,00			0,19				0,07		

57	ФЕРм1-06-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/лпр	Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных, 100 м	0,06	147,19		9,67	58.52 Электрические проводки в щитах и пультях ОЗП=16,06; МАТ=4,08	135,00	133,00		2,00	12,40	0,74
		НР: (80%*0,85) (90) СП: (60%*0,8) (64)		137,52									
58	ФССЦ502-0518	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 4 мм2, 1000 м	0,006	3 368,45		3 368,45	502-0518 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 4 мм2 МАТ=6,551	132,00			132,00		
59	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/лпр	Прибор или аппарат, 1 шт.	1	11,51		0,40	55.501 Прибор или аппарат ОЗП=16,06; МАТ=6,03	181,00	178,00		2,00	1,12	1,12
		НР: (95%*0,85) (144) СП: (65%*0,8) (93)		11,11									
60	Прайс-лист поставщика	п.4.13-Магнитный пускатель (контактор) МП (КМИ) (950*5% ;4,15=240,36), шт	1	240,36		240,36	таб.2 п.26 Жилищное строительство ОЗП=4,15; ;05)/4,15) ОМ=4,15; ЗПМ=4,15; МАТ=4,15	997,00			997,00		
61	ФЕРм1-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/лпр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультях, масса до 5 кг, 1 шт.	1	6,25		1,09	58.22 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультях ОЗП=16,06; МАТ=2,9	86,00	83,00		3,00	0,52	0,52
		НР: (80%*0,85) (56) СП: (60%*0,8) (40)		5,16									
62	Прайс-лист поставщика	1-4-Лифтовой блок ЛБ УКЛ/УЛ (для контроля за работой лифта и передачи информации на диспетчерский пульт) (5800*5% ;4,15=1467,47), шт	1	1 467,47		1467,47	таб.2 п.26 Жилищное строительство ОЗП=4,15; ;05)/4,15) ОМ=4,15; ЗПМ=4,15; МАТ=4,15	6 090,00			6 090,00		
63	ФЕРм1-08-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/лпр	Присоединение к приборам электрических проводов под винт с оконцеванием наконечником, 100 концов жил	0,09	158,67		44,99	58.60 Присоединение к приборам электрических проводов под винт ОЗП=16,06; МАТ=4,23	181,00	164,00		17,00	11,30	1,02
				113,68									

Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.57,61,63,65,67,68)													
Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п.59)													
ИТОГО накладных расходов по разделу:													
Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.57,61,63,65,67,68)													
Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.59)													
ИТОГО сметной прибыли по разделу:													
ИТОГО:													
В том числе:													
Монтажные работ													
Оборудование, мебель, инвентарь													
ИТОГО по разделу:													
Раздел №7 Ремонт машинного помещения													
69	ФЕР#6-04-01-2-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Разборка деревянных заполнения проемов дверных и воротных, 100 м2	0,0162	1 082,58	241,95		46,84	246,00	219,00	28,00	103,91	1,68	
		НР: (110%*0,85*0,9) (207) СП: (70%*0,8*0,85) (118)		840,63	104,49					27,00	7,74	0,13	
70	ФЕР#9-04-01-3-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Установка противопожарных дверей однополотных глухих, 1 м2 проема КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 пп.4,7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25	1,62	97,71	12,75	60,66	9,67	1 249,00	632,00	135,00	482,00	2,38	3,86
		НР: (90%*0,85*0,9) (436) СП: (85%*0,8*0,85) (367)		24,30									
71	ФССЦ203-8116 (прим)	Дверь противопожарная металлическая однополотная ДПМ-01/30, размером 900x2100 мм, шт.	1	2 640,46		2 640,46	203-8116 Дверь противопожарная металлическая однополотная ДПМ-01/30, размером 900x2100 мм МАТ=4,121	10 881,00			10 881,00		

ИТОГО:													24 368	
В том числе:														
Строительные (ремонтно-строительные) работы													24 368	
Итого по разделу:													24 368	
Раздел №8 Ремонт приямка шахты лифта														
75	ФЕР46-04-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Разборка железобетонных фундаментов, 1 м3	0,06	689,44	526,86	22,45	46,60	Разборка: железобетонных фундаментов ОЭП=16,06; ЭМ=7,67; ЗПМ=16,06; МАТ=4,77	384,00	135,00	242,00	6,00	15,45	0,93
		НР: (10%*0,85*0,9) (160) СП: (70%*0,8*0,85) (91)		140,13	56,64						55,00		5,63	0,34
76	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0,026	1 543,14	55,30	1 127,07	11,27	Устройство стяжек: цементных ОЭП=16,06; ЭМ=7,52; ЗПМ=16,06; МАТ=6,42	350,00	151,00	11,00	188,00	45,44	1,18
		МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25		360,77	21,44						9,00		1,59	0,04
		НР: (123%*0,85*0,9) (150) СП: (75%*0,8*0,85) (82)		924,24	5,84	706,12	15,159	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ОЭП=16,06; ЭМ=11,34; ЗПМ=16,06; МАТ=3,59	156,00	89,00	2,00	66,00	24,29	0,63
77	ФЕР15-04-024-08 (прим) Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (окраска пола), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026	924,24	5,84	706,12	15,159	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ОЭП=16,06; ЭМ=11,34; ЗПМ=16,06; МАТ=3,59	156,00	89,00	2,00	66,00	24,29	0,63
		МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25		212,28	0,17								0,01	0,00
		НР: (105%*0,85*0,9) (71) СП: (55%*0,8*0,85) (33)												

78	ФЕРР62-2-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,085	1 132,48	9,23	593,36	88,4 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краск ОЗП=16,06; ЗМ=10,1; ЗПМ=16,06; МАТ=4,58	962,00	723,00	8,00	231,00	61,33	5,21
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:													
НР: (80%*0,85) (493) СП: (50%*0,8) (290)				529,89	1,35					2,00		0,10	0,01
В том числе, коэффициенты (справочно):													
Коэффициент "ИДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.76,77)													
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:								1 852	1 098	263	491		8
Накладные расходы: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ (п.75)							160						
Накладные расходы: 123%*0,85*0,9=94% ФОТ (п.76)							150						
Накладные расходы: 105%*0,85*0,9=80% ФОТ (п.77)							71						
Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.78)							493						
ИТОГО накладных расходов по разделу:							874						
Сметная прибыль: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ (п.75)							91						
Сметная прибыль: 75%*0,8*0,85=51% ФОТ (п.76)							82						
Сметная прибыль: 55%*0,8*0,85=37% ФОТ (п.77)							33						
Сметная прибыль: 50%*0,8=40% ФОТ (п.78)							290						
ИТОГО сметной прибыли по разделу:							496						
ИТОГО:							3 222						
В том числе:							3 222						
Строительные (ремонтно-строительные) работы							3 222						
ИТОГО по разделу:							3 222						
Раздел №9 Полное техническое освидетельствование лифтов													
79	ФЕРМр01-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки, 1 лифт	1	682,33		19,87	таб. 1.2 п.4 Индекс к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЗМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	10 750,00	10 639,00		111,00	46,31	46,31
НР: (65%*0,85) (5851) СП: (40%*0,8) (3404)				662,46									
80	ФЕРМр01-05-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05- 001-01, 1 остановка	7	67,97		1,98	таб. 1.2 п.4 Индекс к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЗМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	7 496,00	7 419,00		77,00	4,68	32,76

