

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Новосибирская, д.33, подъезд 5
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-05
(локальная смета)

замена лифтового оборудования
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: заключение; проект № 16-05/2016

Сметная стоимость 1 252 000,00 руб.

Средства на оплату труда 178 907,00 руб.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на I кв. 2016 года

Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин		
				всего	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел №1 Замена лифтового оборудования													
1	ФЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1, 1 шт.	1	803,85	331,50	13,76	76,2 Замена оборудования главного привода ОЗП=16,06; ЗМ=7,75; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	10 011,00	7 365,00	2 569,00	77,00	52,47	52,47
		НР: (80%*0,85) (5404) СП: (60%*0,8) (3815)		458,59	36,22					582,00		3,60	3,60
2	ФЕРмр01-01-004-02 (прим) Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью до 400 кг с доработкой рамы пола, 1 кабина	1	748,85	8,50	21,56	76,4 Замена купе и порога кабины лифта ОЗП=16,06; ЗМ=3,71; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	11 696,00	11 544,00	32,00	121,00	78,30	78,30
		НР: (80%*0,85) (7850) СП: (60%*0,8) (5541)		718,79									
3	ФЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг, 1 дверь	9	313,47	15,88	8,67	76,5 Замена дверей и откосных конструкций дверей шахты лифта ОЗП=16,06; ЗМ=4,04; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	42 774,00	41 760,00	577,00	436,00	31,10	279,90
		НР: (80%*0,85) (28397) СП: (60%*0,8) (20045)		288,92									

4	ФЕРмр01-01-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде 1, одиночная работа, 1 система управления	НР: (80%*0,85) (15235) СП: (60%*0,8) (10754)	1	1 836,09	449,59	40,38	76,7 Замена системы управления лифта ОЗП=16,06; ЭМ=6,69; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	24 852,00	21 619,00	3 008,00	226,00	144,90	144,90	
					1 346,12	48,89	785,00								4,86
5	ФЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Замена тросового каната, 1 канат	НР: (80%*0,85) (8276) СП: (60%*0,8) (5842)	3	260,19		7,58	76,9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,06; ЭМ=0,71; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	12 298,00	12 171,00			127,00	25,11	75,33
					252,61										
6	ФЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Замена устройство стяжки канатов, 1 устройство	НР: (80%*0,85) (1705) СП: (60%*0,8) (1204)	1	160,84		4,68	76,9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,06; ЭМ=0,71; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	2 534,00	2 508,00			26,00	16,00	16,00
					156,16										
7	ФЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Замена ограничителя скорости, 1 ограничитель	НР: (80%*0,85) (900) СП: (60%*0,8) (636)	1	87,25	2,31	2,47	76,9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,06; ЭМ=0,71; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	1 340,00	1 324,00	2,00		14,00	8,45	8,45
					82,47										
8	ФЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Замена каната ограничителя скорости, 1 канат	НР: (80%*0,85) (1228) СП: (60%*0,8) (867)	1	115,84		3,37	76,9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,06; ЭМ=0,71; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	1 825,00	1 806,00			19,00	12,40	12,40
					112,47										

9	ФЕРМр01-01-009-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости, 1 устройство	1	72,78		2,12	76,9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,06; ЭМ=0,71; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	1 147,00	1 135,00			12,00	7,79	7,79
10	ФЕРМр01-01-010-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде 1, 1 устройство	1	48,80		1,42	76,10 Замена электрооборудования в машинном помещении лифта ОЗП=16,06; МАТ=5,59	769,00	761,00			8,00	5,04	5,04
11	ФЕРМр01-01-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Замена балки дверей кабин, 1 балка	1	118,19		3,44	76,14 Замена балки дверей кабины ОЗП=16,06; МАТ=5,59	1 862,00	1 843,00			19,00	12,50	12,50
12	ФЕРМр01-01-024-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Замена металлического каркаса кабин, 1 каркас	1	310,42	7,03	8,84	76,24 Замена металлического каркаса кабины ОЗП=16,06; ЭМ=1,59; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	4 791,00	4 730,00	11,00		49,00	26,56	26,56
13	ФЕРМр01-01-030-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Замена противовеса при подвеске трекканатной, 1 противовес	1	216,82	1,95	6,26	76,30 Замена противовеса и отдельных узлов противовеса ОЗП=16,06; ЭМ=2,82; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	3 391,00	3 350,00	5,00		35,00	23,00	23,00
14	ФЕРМр01-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Выверка направляющих кабин (противовеса), длиной 2 м, 1 направляющая длиной 2 м	4	196,88		5,73	76,37 Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса) ОЗП=16,06; МАТ=5,59	12 408,00	12 279,00			128,00	20,10	80,40
		НР: (80%*0,85) (772) СП: (60%*0,8) (545)												
		НР: (80%*0,85) (517) СП: (60%*0,8) (365)												
		НР: (80%*0,85) (1253) СП: (60%*0,8) (885)												
		НР: (80%*0,85) (3216) СП: (60%*0,8) (2270)												
		НР: (80%*0,85) (2278) СП: (60%*0,8) (1608)												
				191,15										

ИТОГО накладных расходов по разделу:													93 933	
Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.1.19)													66 308	
ИТОГО сметной прибыли по разделу:													66 308	
ИТОГО:													304 658	
В том числе:													304 658	
Монтажные работ													304 658	
ИТОГО по разделу:													304 658	
Раздел №2 Стоимость оборудования														
20	Практи-лист поставщика	Лифт пассажирский, модель ПП-0411Е, г/л 400 кг, скорость 1 м/с, кол-во остановок 9, (1033379,10:1,18;4,15=211022,89), шт.	1	211 022,89			211022,89	таб.2 п.26 Жилищное строительство ОЗП=4,15; (1033379,10/1,18)/4,15) ЭМ=4,15; ЗПМ=4,15; МАТ=4,15	875 745,00			875 745,00		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:													211 023	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:													875 745	
ИТОГО:													875 745	
В том числе:													875 745	
Оборудование, мебель, инвентарь													875 745	
ИТОГО по разделу:													875 745	
Раздел №3 Демонтаж и монтаж обрамления дверей шахты														
21	ФЕРР56-11-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/лпр	Снятие наличников, 100 м наличников	0,42	33,43				82,16 Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах, снятие дверных полотен и наличников ОЗП=16,06	225,00			225,00	4,21	1,77
22	ФЕРР56-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/лпр	Обрамление проемов угловой стальной (обрамление дверей шахты), 1 т	0,103	6 729,28	24,08	6 310,52	82,51 Обрамление проемов угловой стальной ОЗП=16,06; ЭМ=8,59; ЗПМ=16,06; МАТ=6,16	4 678,00	653,00	21,00	4 004,00	44,00	4,53	
		НР: (82%*0,85) (158) СП: (62%*0,8) (112)		33,43										
		НР: (82%*0,85) (463) СП: (62%*0,8) (330)		394,68	5,13					8,00		0,38	0,04	
23	ФССЦ101-0982	(Исключить) Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп, т	-0,0052	5 650,00		5 650,00	101-0982 Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп МАТ=6,124	-180,00			-180,00			

34	ФССЦ1509-0761	Светильники НББ 61-60, шт.	7	40,89		40,89	509-0761 Светильники НББ 61-60 МАТ=3,32	950,00				950,00						
35	Прайс-лист поставщика	Лампа светодиодная LED-A60 11Вт (холодный) 220 В Е27 (295;1,18;5,59=4,72), шт.	7	44,72		44,72	таб.1.2 п.4 Индекс к ((295/1,18)/5, статья затрат базисной 59) стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЗМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	1 750,00				1 750,00						
36	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м	0,05	237,65	31,20	51,53	55-282 Короба пластмассовые ОЗП=16,06; ЗМ=4,69; ЗПМ=16,06; МАТ=1,85	136,00	124,00	7,00		5,00	16,29	0,81				
				154,92	0,14								0,01	0,00				
				83,00		83,00	509-1827 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 12x12 мм МАТ=6,874	29,00				29,00						
37	ФССЦ1509-1827	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 12x12 мм, 100 м	0,05	83,00		83,00	509-1827 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 12x12 мм МАТ=6,874	29,00				29,00						
38	ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м	0,05	41,55	2,22	12,82	55-292 Провода в коробах ОЗП=16,06; ЗМ=9,8; ЗПМ=16,06; МАТ=4,89	26,00	21,00	1,00		3,00	2,82	0,14				
				26,51	0,14								0,01	0,00				
39	ФССЦ1501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (овешение МП), 1000 м	0,005	4 832,12		4 832,12	501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ=8,336	201,00				201,00						
40	ФЕРм08-03-593-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый, 100 шт.	0,03	1 561,89	271,51	515,83	55-519 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами ОЗП=16,06; ЗМ=8,76; ЗПМ=16,06; МАТ=2,7	486,00	373,00	71,00		42,00	78,08	2,34				
				774,55	14,58					7,00			1,08	0,03				

41	Прайв-лист поставщика	Светильник ШПО 22-2х60 (таблетка 250) (195;1.18;5;59=29,56), шт.	3	29,56			29,56 таб. 1.2 п.4 Индекс к ((195/1,18)/5, статьям затрат базисной 59) ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	496,00			496,00								
42	Прайв-лист поставщика	Лампа светодиодная LED-A60 11Вт (холодный) 220 В Е27 (295;1.18;5;59=44,72), шт.	6	44,72		44,72 таб. 1.2 п.4 Индекс к ((295/1,18)/5, статьям затрат базисной 59) ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	1 500,00				1 500,00								
43	ФЕРм/08-03-591-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Выключатель одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0,02	433,08	13,78	105,83 55,503 Выключатель: одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке ОЗП=16,06; ЭМ=5,63; ЗПМ=16,06; МАТ=1,56	106,00			101,00	2,00			3,00	31,60		0,63		
44	ФССЦ/509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки, 10 шт.	0,2	68,00		68,00 509-1441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки МАТ=6,866	93,00							93,00					
45	ФЕРм/08-03-591-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Розетка штепсельная неутюпленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0,02	463,04	13,78	106,42 55,510 Розетка штепсельная: неутюпленного типа при открытой проводке ОЗП=16,06; ЭМ=5,63; ЗПМ=16,06; МАТ=1,59	115,00			110,00	2,00			3,00	34,56		0,69		
46	ФССЦ/503-0482	Розетка штепсельная с заземляющим контактом, 100 шт.	0,02	1 983,00		1 983,00 503-0482 Розетка штепсельная с заземляющим контактом МАТ=4,141	164,00							164,00					
47	ФЕРм/08-02-472-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2, 100 м	0,39	337,60	69,36	89,64 55,350 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям ОЗП=16,06; ЭМ=8,32; ЗПМ=16,06; МАТ=3,59	1 469,00			1 119,00	225,00			126,00	19,00		7,41		
				178,60	2,57						16,00				0,19		0,07		

53	ФЕРм08-02-413-05 Приказ Министроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Провод. количество проводов в резинобитумной трубке до 3, сечение провода до 35 мм2, 100 м трубок	0,28	540,65	128,66	74,34	55.320 Провод в резинобитумных трубках ОЗП=16,06; ЭМ=9,81; ЗПМ=16,06; МАТ=3,81	1 951,00	1 518,00	353,00	79,00	35,92	10,06
		НР: (95%*0,85) (1258) СП: (65%*0,8) (808)		337,65	7,83					35,00		0,58	0,16
54	ФССЦ507-3487	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 40 мм, м	28	4,90		4,90	507-3487 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 40 мм МАТ=7,448	1 022,00			1 022,00		
55	ФССЦ501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГ-нг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0,034	4 832,12		4 832,12	501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГ-нг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ=8,336	1 370,00			1 370,00		
56	ФССЦ501-8509	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГ-нг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 1000 м	0,034	25 431,81		25 431,81	501-8509 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГ-нг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 МАТ=7,907	6 837,00			6 837,00		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:													
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:													
Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п.49,51-53)													
Итого накладных расходов по разделу:													
Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.49,51-53)													
Итого сметной прибыли по разделу:													
Итого:													
В том числе:													
Монтажные работ													
Итого по разделу:													
Раздел №6 Замена элементов диспетчеризации лифтового оборудования													
								13 929					
								13 929					
								13 929					

57	ФЕРм1-06-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Электрические проводки в щитах и пультгах малогабаритных, 100 м	0,06	147,19		9,67	58.52 Электрические проводки в щитах и пультгах ОЗП=16,06, МАТ=4,08	135,00	133,00		2,00	12,40	0,74
				137,52									
58	ФССЦ502-0518	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 4 мм2, 1000 м	0,006	3 368,45		3 368,45	502-0518 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 4 мм2 МАТ=6,551	132,00			132,00		
59	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Прибор или аппарат, 1 шт.	1	11,51		0,40	55.501 Прибор или аппарат ОЗП=16,06, МАТ=6,03	181,00	178,00		2,00	1,12	1,12
60	Прайс-лист поставщика	п.4.13-Магнитный пускатель (контактор) МП (КМИ) (950*5% :4,15=240,36), шт	1	240,36		240,36	таб.2 п.26 Жилищное строительство ОЗП=4,15, :05)/4,15) :М=4,15; ЗПМ=4,15; МАТ=4,15	997,00			997,00		
61	ФЕРм1-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультгах, масса до 5 кг, 1 шт.	1	6,25		1,09	58.22 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультгах ОЗП=16,06, МАТ=2,9	86,00	83,00		3,00	0,52	0,52
62	Прайс-лист поставщика	1-4-Лифтовой блок ЛБ УЖЛ/УЛ (для контроля за работой лифта и передачи информации на диспетчерский пульт) (5800*5% :4,15=1467,47), шт	1	1 467,47		1467,47	таб.2 п.26 Жилищное строительство ОЗП=4,15, :05)/4,15) :М=4,15; ЗПМ=4,15; МАТ=4,15	6 090,00			6 090,00		
63	ФЕРм1-08-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Присоединение к приборам электрических проводов под винт с оконцеванием наконечником, 100 концов жил	0,09	158,67		44,99	58.60 Присоединение к приборам электрических проводов под винт ОЗП=16,06, МАТ=4,23	181,00	164,00		17,00	11,30	1,02

Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.57,61,63,65,67,68)																						
Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п.59)																						
ИТОГО накладных расходов по разделу:																						
Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.57,61,63,65,67,68)																						
Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.59)																						
ИТОГО сметной прибыли по разделу:																						
ИТОГО:																						
В том числе:																						
Монтажные работы																						
Оборудование, мебель, инвентарь																						
ИТОГО по разделу:																						
Раздел №7 Ремонт машинного помещения																						
69	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0,0162	1 082,58	241,95		46,84 Разборка деревянных заполнений проемов ОЗП=16,06; ЭМ=7,09; ЗПМ=16,06	246,00	219,00	28,00		103,91	1,68									
		НР: (110%*0,85*0,9) (207) СП: (70%*0,8*0,85) (118)	1,62	97,71	12,75	60,66	9,67 Установка противопожарных дверей ОЗП=16,06; ЭМ=6,56; ЗПМ=16,06; МАТ=4,9	1 249,00	632,00	135,00		482,00	2,38	3,86								
70	ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Установка противопожарных дверей однополных глухих, 1 м2 проема КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4,7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25																				
		НР: (90%*0,85*0,9) (436) СП: (85%*0,8*0,85) (367)		24,30																		
71	ФССЦ203-8116 (прим)	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/30, размером 900x2100 мм, шт.	1	2 640,46		2 640,46	203-8116 Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/30, размером 900x2100 мм МАТ=4,121	10 881,00				10 881,00										

72	ФЕРр62-17-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Окрашивание водозумльсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водозумльсионной краской, с расчиткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	НР: (80%*0,85) (416) СП: (50%*0,8) (245)	0,13	1 912,77	8,36	1 612,55	88,29 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водозумльсионными составами ОЗП=16,06; ЭМ=9,94; ЗПМ=16,06; МАТ=3,89	1 436,00	609,00	11,00	815,00	33,78	4,39
73	ФЕРр62-2-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчиткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	НР: (80%*0,85) (1741) СП: (50%*0,8) (1024)	0,3	1 132,48	9,23	593,36	88,4 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчиткой старой краск ОЗП=16,06; ЭМ=10,1; ЗПМ=16,06; МАТ=4,58	3 396,00	2 553,00	28,00	815,00	61,33	18,40
					529,89	1,35					7,00		0,10	0,03
			НР: (80%*0,85) (405) СП: (50%*0,8) (238)	0,12	918,89	6,61	604,96	88,16 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчиткой старой краски ОЗП=16,06; ЭМ=9,48; ЗПМ=16,06; МАТ=5,02	964,00	592,00	8,00	364,00	35,57	4,27
					307,32	1,35					3,00		0,10	0,01
									3 506	282	25	3 199		33
											2			0
														33
														0
											4			33
									9	5				0
														33
									18 172	4 605	210	13 357		33
											40			0
									207					
									436					
									2 562					
									3 205					
									118					
									367					
									1 507					
									1 992					

80	ФЕРмр01-05-001-02 Приказ Министров РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05- 001-01, 1 остановка	7	67,97	1,98	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	7 496,00	7 419,00	77,00	4,68	32,76
				65,99							
		НР: (65%*0,85) (4080) СП: (40%*0,8) (2374)									
	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:										
							1 158	1 124		34	79
	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:										
							18 246	18 058		188	79
	Накладные расходы: 65%*0,85=55% ФОТ (п.79,80)										
	ИТОГО накладных расходов по разделу:										
							9 931				
	Сметная прибыль: 40%*0,8=32% ФОТ (п.79,80)										
							5 778				
	ИТОГО сметной прибыли по разделу:										
							5 778				
	ИТОГО:										
	В том числе:										
							33 955				
	Прочие затраты										
							33 955				
	ИТОГО по разделу:										
							33 955				
	Раздел №10 Регистрация декларации о соответствии лифта										
81	ФЕРмр01-05-007-01 Приказ Министров РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта, 1 лифт	1	484,77	14,12	таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=16,06; ЭМ=9,03; ЗПМ=16,06; МАТ=5,59	7 638,00	7 559,00	79,00	27,80	27,80
		НР: (65%*0,85) (4157) СП: (40%*0,8) (2419)		470,65							
	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:										
							485	471	14		28
	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:										
							7 638	7 559	79		28
	Накладные расходы: 65%*0,85=55% ФОТ (п.81)										
	ИТОГО накладных расходов по разделу:										
							4 157				
	Сметная прибыль: 40%*0,8=32% ФОТ (п.81)										
							2 419				
	ИТОГО сметной прибыли по разделу:										
							2 419				
	ИТОГО:										
	В том числе:										
							14 214				
	Прочие затраты										
							14 214				
	ИТОГО по разделу:										
							14 214				
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г.:										
							231 755	11 037	1 088	219 630	1 118
	В том числе, коэффициенты (справочно):										
									96		9
									4		9
	Коэффициент "МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.70,76,77)										
							12	7			9

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах:		1 105 277	1 177 359	7 422	920 491	1 118
Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.1-19,29,57,61,63,65,67,68,72-74,78)		99 768		1 548		9
Накладные расходы: 82%*0,85=70% ФОТ (п.21,22,25)		886				
Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п.30,32,36,38,40,43,45,47,49,51-53,59)		3 229				
Накладные расходы: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ (п.69,75)		367				
Накладные расходы: 90%*0,85*0,9=69% ФОТ (п.70)		436				
Накладные расходы: 123%*0,85*0,9=94% ФОТ (п.76)		150				
Накладные расходы: 65%*0,85=55% ФОТ (п.79-81)		14 088				
Накладные расходы: 105%*0,85*0,9=80% ФОТ (п.77)		71				
ИТОГО накладных расходов по смете:		118 995				
Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.1-19,29,57,61,63,65,67,68)		68 272				
Сметная прибыль: 62%*0,8=50% ФОТ (п.21,22,25)		632				
Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.30,32,36,38,40,43,45,47,49,51-53,59)		2 074				
Сметная прибыль: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ (п.69,75)		209				
Сметная прибыль: 85%*0,8*0,85=58% ФОТ (п.70)		367				
Сметная прибыль: 50%*0,8=40% ФОТ (п.72-74,78)		1 797				
Сметная прибыль: 75%*0,8*0,85=51% ФОТ (п.76)		82				
Сметная прибыль: 40%*0,8=32% ФОТ (п.79-81)		8 197				
Сметная прибыль: 55%*0,8*0,85=37% ФОТ (п.77)		33				
ИТОГО сметной прибыли по смете:		81 663				
ИТОГО:		1 305 935				
В том числе:						
Монтажные работ		340 800				
Оборудование, мебель, инвентарь		883 136				
Строительные (ремонтно-строительные) работы		33 830				
Прочие затраты		48 169				
Итого:		1 305 935				
ВСЕГО с понижающим коэффициентом К=	0,9587	1 252 000	постановление Администрации ГО от 08.04.2015 № 129а п.36			
В том числе:						
строительные работы		32 433				
монтажные работы		326 725				
оборудование		846 662				
прочие работы		46 180				

Составил: сметчик ООО "Томсктехсервис" Г.
Г. Леонова

Проверил:

