

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Новосибирская, д.37, подъезд 1.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-01
(локальная смета)

пусконаладочные работы после замены лифтового оборудования
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: заключение: проект №74-06/2015

Сметная стоимость 196 408,00 руб.

Средства на оплату труда 109 487,00 руб.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2015 года

Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин		
				всего	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел №1 Пусконаладочные работы													
1	ФЕРп01-14-025-01 Приказы Минстроя РФ от 17.10.2014 № 634/пр. от 12.11.2014 № 703/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами, 1 лифт	1	6 945,15			таб.7 п.1.2 Индекс на пусконаладочные работы к ФЕРп ОЭП=16,08	111 678,00	111 678,00			528,47	528,47
		НР: 65%*0,85=55% ФОТ СП: 40%*0,8=32% ФОТ		6 945,15									
2	ФЕРп01-14-025-04 Приказы Минстроя РФ от 17.10.2014 № 634/пр. от 12.11.2014 № 703/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01, 1 остановка	-1	136,28			таб.7 п.1.2 Индекс на пусконаладочные работы к ФЕРп ОЭП=16,08	-2 191,00	-2 191,00			10,37	-10,37
		НР: 65%*0,85=55% ФОТ СП: 40%*0,8=32% ФОТ		136,28									
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:								6 809	6 809				518
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:								109 487	109 487				518
Накладные расходы: 65%*0,85=55% ФОТ (п.1.2)								60 218					
Итого накладных расходов по разделу:								60 218					

Сметная прибыль: $40\% * 0,8 = 32\%$ ФОТ (п.1.2)				35 036			
ИТОГО сметной прибыли по разделу:				35 036			
ИТОГО:				204 741			
В том числе:							
Пусконаладочные работы				204 741			
ИТОГО по разделу:				204 741			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г.:				6 809	6 809		518
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах:				109 487	109 487		518
Накладные расходы: $65\% * 0,85 = 55\%$ ФОТ (п.1.2)				60 218			
ИТОГО накладных расходов по смете:				60 218			
Сметная прибыль: $40\% * 0,8 = 32\%$ ФОТ (п.1.2)				35 036			
ИТОГО сметной прибыли по смете:				35 036			
ИТОГО:				204 741			
В том числе:							
Пусконаладочные работы				204 741			
Итого:				204 741			
ВСЕГО с понижающим коэффициентом К=				0,9593	постановление Администрации ТО от 08.04.2015 № 129а п.36	196 408	
В том числе:							
Пусконаладочные работы				196 408			

Составил: _____

Проверил: _____