

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Айвозовского, д.31, подъезд 2
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-02
(локальная смета)

пусконаладочные работы после замены лифтового оборудования
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: _____ заключение: проект №15-05/2016

Сметная стоимость _____ 196 039,00 руб.

Средства на оплату труда _____ 109 350,00 руб.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на I кв. 2016 года

Проведена проверка определения достоверности сметной стоимости

| № пп | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Колл-чество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен) | | | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) | | | Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обл. машин | | |
|---|--|--|-------------|---|--------------------------|-----------|---|--|-------------------|--------------------------|---|------------|------------|
| | | | | всего | экспл. маш. в т.ч. з/пл. | материалы | | всего | основная зарплата | экспл. маш. в т.ч. з/пл. | материалы | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел №1 Пусконаладочные работы | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕРп01-14-025-01 Приказы Минстроя РФ от 17.10.2014 № 634/пр. от 12.11.2014 № 703/пр | Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами, 1 лифт | 1 | 6 945,15 | | | таб. 7 п. 1 Индекс на пусконаладочные работы к ФЕРп ОЗП=16,06 | 111 539,00 | 111 539,00 | | | 528,47 | 528,47 |
| | | НР: (65%*0,85) (61346) СП: (40%*0,8) (35692) | | 6 945,15 | | | | | | | | | |
| 2 | ФЕРп01-14-025-04 Приказы Минстроя РФ от 17.10.2014 № 634/пр. от 12.11.2014 № 703/пр | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01, 1 остановка | -1 | 136,28 | | | таб. 7 п. 1 Индекс на пусконаладочные работы к ФЕРп ОЗП=16,06 | -2 189,00 | -2 189,00 | | | 10,37 | -10,37 |
| | | НР: (65%*0,85) (-1204) СП: (40%*0,8) (-700) | | 136,28 | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | | | | | | | | 6 809 | 6 809 | | | | 518 |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | | | | | | | | 109 350 | 109 350 | | | | 518 |
| Накладные расходы: 65%*0,85=55% ФОТ (п.1.2) | | | | | | | | 60 142 | | | | | |
| Итого накладных расходов по разделу: | | | | | | | | 60 142 | | | | | |

